

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços, materiais e técnicas construtivas a serem utilizadas na execução da obra abaixo qualificada.

DADOS FÍSICOS LEGAIS

Secretaria: Educação

Obra: Cobertura Metálica para área aberta na EMEI Novos Caminhos

Local: RSC 453 KM 23, S/N INTERIOR - Cruzeiro do Sul - RS.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A obra deverá ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários, de acordo com a NR-18 e NR-35, sendo esta uma obrigação da CONTRATADA.

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e organizada pela CONTRATADA e será de sua responsabilidade garantir permanente acesso aos usuários da edificação. É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas, impostos e demais despesas geradas pela obra, bem como o recolhimento do ISS.

SERVIÇOS E MATERIAIS

Estrutura Metálica para cobertura

A empresa contratada deverá confeccionar estrutura metálica composta de terças em perfil U (40X100X40) com cobertura em telha termoisolante forro branco TP40 EPS 30mm na água de maior comprimento e telha translúcida leitosa 0.5 na água de menor comprimento.

A estrutura nova deverá subir o nível do telhado existente pelo menos 10 cm para garantir a ventilação do ambiente e instalar calha de alumínio para destinação das águas pluviais.

A mesma mede 7,50 metros de comprimento por 3,50 metros de largura.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Pintura com tinta esmalte – Acabamento Alto brilho + zarcão

As superfícies da cobertura metálica deveram ser preparadas com tratamento anti corrosivo, com aplicação de primer e posterior 2 demãos de pintura acabamento em tinta esmalte acabamento alto brilho, cor a ser definida pela fiscalização.

Consideram-se inclusos nesses serviços todo material, mão de obra e acessórios e/ou complementos necessários para a perfeita execução dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porem necessários para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

O ideal é que a empresa realize a visita na unidade para coferência das medidas para realização da cotação.

Cruzeiro do Sul, 21 de março de 2022.