



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075340-67	Nº SICONV 912519	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	Apelido do Empreendimento PISTA DE CAMINHADA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO	MUNICÍPIO / UF CRUZEIRO DO SUL/RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário(sem BDI) Mat.	Custo unitário(sem BDI) M.O.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário Total (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO											301.313,63
PISTA DE CAMINHADA											301.313,63
1. SERVIÇOS INICIAIS											19.670,17
1.1.											
1.1.1.	Composição	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	4,50			321,06	BDI 1	398,85	1.794,83
1.1.2.	0	COMP02	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE	M²	1.304,13			0,63	BDI 1	0,78	1.017,22
1.1.3.	0	COMP03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00			4.091,37	BDI 1	5.082,71	5.082,71
1.1.4.	0	COMP04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNIDADE	1,00			9.478,72	BDI 1	11.775,41	11.775,41
1.2. TERRAPLENAGEM											8.574,24
1.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA	M3	112,71			13,26	BDI 1	16,47	1.896,94
1.2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO	M3	234,61			10,52	BDI 1	13,07	3.066,35
1.2.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.304,13			2,25	BDI 1	2,80	3.651,56
1.3. ADEQUAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL											98.932,79
1.3.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA	M3	120,64			13,26	BDI 1	16,47	1.986,94
1.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	87,24			19,34	BDI 1	24,03	2.096,38
1.3.3.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	M3	15,59			210,15	BDI 1	261,07	4.096,19
1.3.4.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS	M	66,00			89,58	BDI 1	111,29	7.345,14
1.3.5.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS	M	71,00			110,06	BDI 1	136,73	9.707,63
1.3.6.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	27,00			162,70	BDI 1	202,12	5.457,24
1.3.7.	SINAPI	102991	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) -	M	365,00			47,22	BDI 1	58,66	21.410,90
1.3.8.	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO	UN	15,00			1.415,98	BDI 1	1.759,07	28.145,12
1.3.9.	SINAPI	96262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	8,00			496,58	BDI 1	616,90	4.935,20
1.3.10.	SINAPI	97981	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM	M	2,40			1.121,27	BDI 1	1.392,95	3.343,08
1.3.11.	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE	M3	9,50			881,96	BDI 1	1.095,66	10.408,77
1.4. PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO											124.408,96
1.4.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	64,30			105,84	BDI 1	131,49	8.454,81
1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	64,30			713,99	BDI 1	886,99	57.033,46
1.4.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	967,34			49,03	BDI 1	60,91	58.920,68
1.5. PAVIMENTAÇÃO DA SARJETA											39.845,38
1.5.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	44,00			105,84	BDI 1	131,49	5.785,56
1.5.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	38,40			713,99	BDI 1	886,99	34.060,42
1.6. RAMPAS ACESSIBILIDADE											4.088,53
1.6.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	0,90			105,84	BDI 1	131,49	118,34
1.6.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	0,90			713,99	BDI 1	886,99	798,29
1.6.3.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE	M	15,00			170,22	BDI 1	211,46	3.171,90
1.7. SINALIZAÇÃO											5.792,97
1.7.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2	M2	261,18			17,85	BDI 1	22,18	5.792,97

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075340-67	Nº SICONV 912519	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISTA DE CAMINHADA					
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO	MUNICÍPIO / UF CRUZEIRO DO SUL/RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário(sem BDI) Mat.	Custo unitário(sem BDI) M.O.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário Total (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO											
301.315,63											

CRUZEIRO DO SUL/RS
Local
quarta-feira, 17 de agosto de 2022
Data

Luma E. Mallmann
Responsável Técnico
Nome: LUMA CAMILA MALLMANN
CREA/CAU: 93839-4
ART/RRT: 11984489

RECURSO