

## SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Rio Grande do Sul  
Abril/2023

FIC 0.00584

Custo Unitário de Referência

Produção da equipe 1,125.00 m<sup>2</sup>

CPU 03 Imprimação com asfalto diluído - CM30 (inclusive tributação)

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1.00000	1.00	0.00	251.3657	72.0731	251.3657
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2.00000	1.00	0.00	53.3712	36.4564	106.7424
<b>Custo horário total de equipamentos</b>						<b>358.1081</b>
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824 Servente	2.00000	h	20.6118		41.2236	
<b>Custo horário total de mão de obra</b>					<b>41.2236</b>	
<b>Custo horário total de execução</b>					<b>399.3317</b>	
<b>Custo unitário de execução</b>					<b>0.3550</b>	
<b>Custo do FIC</b>					<b>0.00210</b>	
<b>Custo do FIT</b>					<b>-</b>	
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
M0104 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 com tributos	0.00120	t	5,603.0000		6.7236	
<b>Custo unitário total de material</b>						
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
<b>Custo total de atividades auxiliares</b>						
<b>Subtotal</b>					<b>0.3571</b>	
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário	
<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>						
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
			LN	RP	P	
<b>Custo unitário total de transporte</b>						
<b>Custo unitário direto total</b>					<b>7.08</b>	