

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	REESTABECIMENTO DO PARQUE POLIESPORTIVO									671.492,32
Meta	1.			REESTABECIMENTO DO PARQUE POLIESPORTIVO						671.492,32
Nível 2	1.1.			PISTA ATLETICA						46.152,32
Serviço	1.1.1.	0	comp01	ENLEIRAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DE LODO DEPOSITADO	M²	4.507,00	0,15	BDI 1	0,18	811,26
Serviço	1.1.2.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	469,00	9,28	BDI 1	11,19	5.248,11
Serviço	1.1.3.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.110,00	2,52	BDI 1	3,04	6.414,40
Serviço	1.1.4.	SINAPI	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	226,00	79,32	BDI 1	95,66	21.619,16
Serviço	1.1.5.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	226,00	7,16	BDI 1	8,63	1.950,38
Serviço	1.1.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.381,00	2,28	BDI 1	2,75	9.297,75
Serviço	1.1.7.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	4.507,00	0,15	BDI 1	0,18	811,26
Nível 2	1.2.			QUADRA ESPORTIVA						104.234,33
Serviço	1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	693,00	2,02	BDI 1	2,44	1.690,92
Serviço	1.2.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	693,00	64,49	BDI 1	77,77	53.894,61
Serviço	1.2.3.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	352,00	10,91	BDI 1	13,16	4.632,32
Serviço	1.2.4.	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	216,00	14,38	BDI 1	17,34	3.745,44
Serviço	1.2.5.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	216,00	154,59	BDI 1	186,44	40.271,04
Nível 2	1.3.			QUADRAS DE AREIA						9.210,36
Serviço	1.3.1.	0	COMP01	ENLEIRAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DE LODO DEPOSITADO	M²	256,00	0,15	BDI 1	0,18	46,08
Serviço	1.3.2.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	52,00	9,28	BDI 1	11,19	581,88
Serviço	1.3.3.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	175,00	2,52	BDI 1	3,04	532,00
Serviço	1.3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	768,00	2,28	BDI 1	2,75	2.112,00
Serviço	1.3.5.	SINAPI	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	52,00	93,00	BDI 1	112,16	5.832,32
Serviço	1.3.6.	0	COMP02	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA	M²	52,00	1,69	BDI 1	2,04	106,08
Nível 2	1.4.			PISTA DE SKATE						1.390,80
Serviço	1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	570,00	2,02	BDI 1	2,44	1.390,80
Nível 2	1.5.			SANITÁRIO DA ÁREA VERDE						11.326,95
Serviço	1.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	209,00	2,02	BDI 1	2,44	509,96
Serviço	1.5.2.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	6,00	13,32	BDI 1	16,06	96,36
Serviço	1.5.3.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,	UN	3,00	295,29	BDI 1	356,12	1.068,36
Serviço	1.5.4.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,	UN	3,00	141,95	BDI 1	171,19	513,57
Serviço	1.5.5.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE	M2	4,00	250,69	BDI 1	302,33	1.209,32
Serviço	1.5.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	124,00	13,65	BDI 1	16,46	2.041,04
Serviço	1.5.7.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2	5,00	787,74	BDI 1	950,01	4.750,05
Serviço	1.5.8.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,	M2	13,00	15,96	BDI 1	19,25	250,25
Serviço	1.5.9.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	M2	11,00	49,60	BDI 1	59,82	658,02
Serviço	1.5.10.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E	UN	7,00	27,25	BDI 1	32,86	230,02
Nível 2	1.6.			QUIOSQUES						307,44
Serviço	1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	126,00	2,02	BDI 1	2,44	307,44
Nível 2	1.7.			ACADEMIA AO AR LIVRE						1.464,00
Serviço	1.7.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	600,00	2,02	BDI 1	2,44	1.464,00
Nível 2	1.8.			PAVILHÃO COBERTO						86.683,01
Serviço	1.8.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.262,00	2,02	BDI 1	2,44	5.519,28
Serviço	1.8.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	11,00	25,36	BDI 1	30,58	336,38
Serviço	1.8.3.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	17,00	13,32	BDI 1	16,06	273,02

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.8.4.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	46,00	1,88	BDI 1	2,27	104,42
Serviço	1.8.5.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	641,00	26,82	BDI 1	32,34	20.729,94
Serviço	1.8.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	861,00	13,65	BDI 1	16,46	14.172,06
Serviço	1.8.7.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	295,29	BDI 1	356,12	4.273,44
Serviço	1.8.8.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	141,95	BDI 1	171,19	855,95
Serviço	1.8.9.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	46,00	27,25	BDI 1	32,86	1.511,56
Serviço	1.8.10.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,00	432,20	BDI 1	521,23	8.860,91
Serviço	1.8.11.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	22,00	787,74	BDI 1	950,01	20.900,22
Serviço	1.8.12.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	17,00	250,69	BDI 1	302,33	5.139,61
Serviço	1.8.13.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,00	661,01	BDI 1	797,18	797,18
Serviço	1.8.14.	SINAPI	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,00	694,62	BDI 1	837,71	837,71
Serviço	1.8.15.	SINAPI	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	4,00	30,71	BDI 1	37,04	148,16
Serviço	1.8.16.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	741,74	BDI 1	894,54	1.789,08
Serviço	1.8.17.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	25,76	BDI 1	31,07	31,07
Serviço	1.8.18.	0	COMP04	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES	UND	1,00	174,23	BDI 1	210,12	210,12
Serviço	1.8.19.	0	COMP05	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO	UND	1,00	159,95	BDI 1	192,90	192,90
Nível 2	1.9.			GERAL - PÁTIO E ESTACIONAMENTO					-	410.723,11
Serviço	1.9.1.	0	COMP01	ENLEIRAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DE LODO DEPOSITADO	M²	12.143,00	0,15	BDI 1	0,18	2.185,74
Serviço	1.9.2.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.263,00	9,28	BDI 1	11,19	14.132,97
Serviço	1.9.3.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.683,00	2,52	BDI 1	3,04	17.276,32
Serviço	1.9.4.	SINAPI-H	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	140,00	60,47	BDI 1	72,93	10.210,20
Serviço	1.9.5.	SINAPI-H	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	61,00	96,95	BDI 1	116,92	7.132,12
Serviço	1.9.6.	0	COMP02	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA	M²	140,00	1,69	BDI 1	2,04	285,60
Serviço	1.9.7.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.600,00	77,53	BDI 1	93,50	336.600,00
Serviço	1.9.8.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	380,00	45,01	BDI 1	54,28	20.626,40
Serviço	1.9.9.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	36,00	52,37	BDI 1	63,16	2.273,76