

Nível	Nº	Macrosserviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
Macrosserviço	1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 594.440,85					
Serviço	1.1	Composição	CP-74209/001		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	10,00	M2	R\$ 518,63	R\$ 518,63	25,00%	R\$ 648,29	R\$ 6.482,90		1	Frente Única	10,00	R\$ 6.482,90
Serviço	1.2	SINAPI	98459		TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	484,00	M2	R\$ 81,85	R\$ 81,85	25,00%	R\$ 102,31	R\$ 49.518,04		1	Frente Única	484,00	R\$ 49.518,04
Serviço	1.3	Composição	PRE-004		INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO	1,00	UN	R\$ 2.409,80	R\$ 2.409,80	25,00%	R\$ 3.012,25	R\$ 3.012,25		1	Frente Única	1,00	R\$ 3.012,25
Serviço	1.4	Composição	CP-93214		EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	1,00	UN	R\$ 7.599,47	R\$ 7.599,47	25,00%	R\$ 9.499,34	R\$ 9.499,34		1	Frente Única	1,00	R\$ 9.499,34
Serviço	1.5	Composição	CP-73658		LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 814,67	R\$ 814,67	25,00%	R\$ 1.018,34	R\$ 1.018,34		1	Frente Única	1,00	R\$ 1.018,34
Serviço	1.6	Composição	CP-93212		EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	2,52	M2	R\$ 1.249,09	R\$ 1.249,09	25,00%	R\$ 1.561,36	R\$ 3.934,63		1	Frente Única	2,52	R\$ 3.934,63
Serviço	1.7	Composição	CP-93207		EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	20,00	M2	R\$ 1.333,65	R\$ 1.333,65	25,00%	R\$ 1.667,06	R\$ 33.341,20		1	Frente Única	20,00	R\$ 33.341,20
Serviço	1.8	Composição	CP-93584.1		EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	20,00	M2	R\$ 823,46	R\$ 823,46	25,00%	R\$ 1.029,33	R\$ 20.586,60		1	Frente Única	20,00	R\$ 20.586,60
Serviço	1.9	Composição	CP-74077/003		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	1.487,45	M2	R\$ 7,58	R\$ 7,58	25,00%	R\$ 9,48	R\$ 14.101,03		1	Frente Única	1.487,45	R\$ 14.101,03
Serviço	1.10	SINAPI	98525		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	2.400,02	M2	R\$ 0,72	R\$ 0,72	25,00%	R\$ 0,90	R\$ 2.160,02		1	Frente Única	2.400,02	R\$ 2.160,02
Serviço	1.11	Composição	FNDE 244		ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	1,00	UN	R\$ 360.629,20	R\$ 360.629,20	25,00%	R\$ 450.786,50	R\$ 450.786,50		1	Frente Única	1,00	R\$ 450.786,50
Macrosserviço	2	MOVIMENTO DE TERRA										R\$ 2.571,37					
Serviço	2.1	SINAPI	97084		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	1.487,47	M2	R\$ 0,77	R\$ 0,77	25,00%	R\$ 0,96	R\$ 1.427,97		1	Frente Única	1.487,47	R\$ 1.427,97
Serviço	2.2	SINAPI	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	5,13	M3	R\$ 114,94	R\$ 114,94	25,00%	R\$ 143,68	R\$ 737,08		1	Frente Única	5,13	R\$ 737,08
Serviço	2.3	SINAPI	101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	19,62	M2	R\$ 7,04	R\$ 7,04	25,00%	R\$ 8,80	R\$ 172,66		1	Frente Única	19,62	R\$ 172,66
Serviço	2.4	SINAPI	93362		REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	5,13	M3	R\$ 30,98	R\$ 30,98	25,00%	R\$ 38,73	R\$ 198,68		1	Frente Única	5,13	R\$ 198,68
Serviço	2.5	SINAPI	94319		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGLO-ARENOSO. AF_08/2023	0,33	M3	R\$ 84,81	R\$ 84,81	25,00%	R\$ 106,01	R\$ 34,98		1	Frente Única	0,33	R\$ 34,98
Macrosserviço	3	FUNDAÇÕES										R\$ 471.915,26					
Serviço	3.1	SINAPI	97086		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	47,40	M2	R\$ 134,48	R\$ 134,48	25,00%	R\$ 168,10	R\$ 7.967,94		1	Frente Única	47,40	R\$ 7.967,94
Serviço	3.2	SINAPI	96624		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_01/2024	147,91	M3	R\$ 173,24	R\$ 173,24	25,00%	R\$ 216,55	R\$ 32.029,91		1	Frente Única	147,91	R\$ 32.029,91
Serviço	3.3	SINAPI	95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	9,00	M2	R\$ 39,84	R\$ 39,84	25,00%	R\$ 49,80	R\$ 448,20		1	Frente Única	9,00	R\$ 448,20
Serviço	3.4	SINAPI	95240		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	6,86	M2	R\$ 20,67	R\$ 20,67	25,00%	R\$ 25,84	R\$ 177,26		1	Frente Única	6,86	R\$ 177,26
Serviço	3.5	SINAPI	97096		CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCk 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	225,55	M3	R\$ 670,21	R\$ 670,21	25,00%	R\$ 837,76	R\$ 188.956,77		1	Frente Única	225,55	R\$ 188.956,77
Serviço	3.6	SINAPI	97092		ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	12.846,48	KG	R\$ 13,85	R\$ 13,85	25,00%	R\$ 17,31	R\$ 222.372,57		1	Frente Única	12.846,48	R\$ 222.372,57
Serviço	3.7	Composição	92787		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	126,09	KG	R\$ 11,52	R\$ 11,52	25,00%	R\$ 14,40	R\$ 1.815,70		1	Frente Única	126,09	R\$ 1.815,70
Serviço	3.8	Composição	92788		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	172,99	KG	R\$ 9,75	R\$ 9,75	25,00%	R\$ 12,19	R\$ 2.108,75		1	Frente Única	172,99	R\$ 2.108,75
Serviço	3.9	Composição	CP-100896		ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	27,00	M	R\$ 81,25	R\$ 81,25	25,00%	R\$ 101,56	R\$ 2.742,12		1	Frente Única	27,00	R\$ 2.742,12
Serviço	3.10	SINAPI	100896		ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	7,50	M	R\$ 67,68	R\$ 67,68	25,00%	R\$ 84,60	R\$ 634,50		1	Frente Única	7,50	R\$ 634,50
Serviço	3.11	SINAPI	95583		MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	31,37	KG	R\$ 16,92	R\$ 16,92	25,00%	R\$ 21,15	R\$ 663,48		1	Frente Única	31,37	R\$ 663,48
Serviço	3.12	SINAPI	95584		MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	7,84	KG	R\$ 14,88	R\$ 14,88	25,00%	R\$ 18,60	R\$ 145,82		1	Frente Única	7,84	R\$ 145,82
Serviço	3.13	SINAPI	95578		MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	116,79	KG	R\$ 9,48	R\$ 9,48	25,00%	R\$ 11,85	R\$ 1.383,96		1	Frente Única	116,79	R\$ 1.383,96
Serviço	3.14	SINAPI	103800		PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2022	0,14	M3	R\$ 554,76	R\$ 554,76	25,00%	R\$ 693,45	R\$ 97,08		1	Frente Única	0,14	R\$ 97,08
Serviço	3.15	SINAPI	96619		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	0,48	M2	R\$ 43,09	R\$ 43,09	25,00%	R\$ 53,86	R\$ 25,85		1	Frente Única	0,48	R\$ 25,85
Serviço	3.16	SINAPI	96535		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	5,60	M2	R\$ 136,78	R\$ 136,78	25,00%	R\$ 170,98	R\$ 957,49		1	Frente Única	5,60	R\$ 957,49
Serviço	3.17	SINAPI	96557		CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCk 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1,86	M3	R\$ 774,14	R\$ 774,14	25,00%	R\$ 967,68	R\$ 1.799,88		1	Frente Única	1,86	R\$ 1.799,88

Serviço	3.18	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	24,83	M2	R\$ 136,78	R\$ 136,78	25,00%	R\$ 170,98	R\$ 4.245,43	1	Fronte Única	24,83	R\$ 4.245,43
Serviço	3.19	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	25,67	KG	R\$ 21,19	R\$ 21,19	25,00%	R\$ 26,49	R\$ 680,00	1	Fronte Única	25,67	R\$ 680,00
Serviço	3.20	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	82,40	KG	R\$ 17,11	R\$ 17,11	25,00%	R\$ 21,39	R\$ 1.762,54	1	Fronte Única	82,40	R\$ 1.762,54
Macrosserviço	4			SUPERESTRUTURA							R\$ 1.617.581,38				
Serviço	4.1	Composição	PVC01	FORNECIMENTO DE MÓDULOS EM PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 17077 E AS DIRETRIZES SINAT 04/REV1-DATEC 017A (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) - EDI = 16,80	1.875,19	M2	R\$ 536,53	R\$ 536,53	16,80%	R\$ 626,67	R\$ 1.175.125,32	1	Fronte Única	1.875,19	R\$ 1.175.125,32
Serviço	4.2	Composição	PVC02	MONTAGEM E TRAVAMENTO DE PAREDES EM MÓDULOS DE PVC	1.875,19	M2	R\$ 106,53	R\$ 106,53	25,00%	R\$ 133,16	R\$ 249.700,30	1	Fronte Única	1.875,19	R\$ 249.700,30
Serviço	4.3	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	150,02	M3	R\$ 549,82	R\$ 549,82	25,00%	R\$ 687,28	R\$ 103.105,75	1	Fronte Única	150,02	R\$ 103.105,75
Serviço	4.4	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	150,02	M3	R\$ 325,02	R\$ 325,02	25,00%	R\$ 406,28	R\$ 60.950,13	1	Fronte Única	150,02	R\$ 60.950,13
Serviço	4.5	SINAPI	91803	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	1.894,82	KG	R\$ 10,79	R\$ 10,79	25,00%	R\$ 13,49	R\$ 25.561,12	1	Fronte Única	1.894,82	R\$ 25.561,12
Serviço	4.6	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	1,20	M3	R\$ 573,38	R\$ 573,38	25,00%	R\$ 716,73	R\$ 860,08	1	Fronte Única	1,20	R\$ 860,08
Serviço	4.7	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,20	M3	R\$ 325,02	R\$ 325,02	25,00%	R\$ 406,28	R\$ 487,54	1	Fronte Única	1,20	R\$ 487,54
Serviço	4.8	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	6,50	M2	R\$ 69,83	R\$ 69,83	25,00%	R\$ 87,29	R\$ 567,39	1	Fronte Única	6,50	R\$ 567,39
Serviço	4.9	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	6,14	KG	R\$ 14,92	R\$ 14,92	25,00%	R\$ 18,65	R\$ 114,51	1	Fronte Única	6,14	R\$ 114,51
Serviço	4.10	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,85	KG	R\$ 13,17	R\$ 13,17	25,00%	R\$ 16,46	R\$ 310,27	1	Fronte Única	18,85	R\$ 310,27
Serviço	4.11	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	2,70	M	R\$ 64,28	R\$ 64,28	25,00%	R\$ 80,35	R\$ 216,95	1	Fronte Única	2,70	R\$ 216,95
Serviço	4.12	SINAPI	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	9,65	M2	R\$ 48,25	R\$ 48,25	25,00%	R\$ 60,31	R\$ 581,99	1	Fronte Única	9,65	R\$ 581,99
Macrosserviço	5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							R\$ 22.603,47				
Serviço	5.1	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	5,85	M2	R\$ 265,84	R\$ 265,84	25,00%	R\$ 332,30	R\$ 1.943,96	1	Fronte Única	5,85	R\$ 1.943,96
Serviço	5.2	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 5X15X39 CM (ESPESSURA DE 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	76,73	M2	R\$ 61,96	R\$ 61,96	25,00%	R\$ 77,45	R\$ 5.942,74	1	Fronte Única	76,73	R\$ 5.942,74
Serviço	5.3	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANTO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	12,81	M2	R\$ 919,08	R\$ 919,08	25,00%	R\$ 1.148,85	R\$ 14.716,77	1	Fronte Única	12,81	R\$ 14.716,77
Macrosserviço	6			ESQUADRIAS							R\$ 565.382,35				
Serviço	6.1	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2019	10,00	UN	R\$ 1.341,81	R\$ 1.341,81	25,00%	R\$ 1.677,26	R\$ 16.772,60	1	Fronte Única	10,00	R\$ 16.772,60
Serviço	6.2	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2019	10,00	UN	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	25,00%	R\$ 1.750,13	R\$ 17.501,30	1	Fronte Única	10,00	R\$ 17.501,30
Serviço	6.3	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2019	8,00	UN	R\$ 1.330,71	R\$ 1.330,71	25,00%	R\$ 1.663,39	R\$ 13.307,12	1	Fronte Única	8,00	R\$ 13.307,12
Serviço	6.4	SINAPI	91335	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5,00	UN	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	25,00%	R\$ 1.840,00	R\$ 9.200,00	1	Fronte Única	5,00	R\$ 9.200,00
Serviço	6.5	Composição	CP-S08029	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2019	10,00	UN	R\$ 1.134,08	R\$ 1.134,08	25,00%	R\$ 1.417,60	R\$ 14.176,00	1	Fronte Única	10,00	R\$ 14.176,00
Serviço	6.6	Composição	CP-100675.1	INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA.	174,00	M	R\$ 32,15	R\$ 32,15	25,00%	R\$ 40,19	R\$ 6.993,06	1	Fronte Única	174,00	R\$ 6.993,06
Serviço	6.7	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	16,00	UN	R\$ 406,07	R\$ 406,07	25,00%	R\$ 507,59	R\$ 8.121,44	1	Fronte Única	16,00	R\$ 8.121,44
Serviço	6.8	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	8,00	UN	R\$ 85,24	R\$ 85,24	25,00%	R\$ 106,55	R\$ 852,40	1	Fronte Única	8,00	R\$ 852,40
Serviço	6.9	Composição	CP-S08076.1	CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA E=0,7MM PARA PROTEÇÃO DE PORTA.	23,00	M2	R\$ 134,10	R\$ 134,10	25,00%	R\$ 167,63	R\$ 3.855,49	1	Fronte Única	23,00	R\$ 3.855,49
Serviço	6.10	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	11,00	UN	R\$ 212,30	R\$ 212,30	25,00%	R\$ 265,38	R\$ 2.919,18	1	Fronte Única	11,00	R\$ 2.919,18
Serviço	6.11	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	17,94	M2	R\$ 856,64	R\$ 856,64	25,00%	R\$ 1.070,80	R\$ 19.210,15	1	Fronte Única	17,94	R\$ 19.210,15
Serviço	6.12	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,10	M2	R\$ 1.103,56	R\$ 1.103,56	25,00%	R\$ 1.379,45	R\$ 2.896,85	1	Fronte Única	2,10	R\$ 2.896,85
Serviço	6.13	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	148,14	M2	R\$ 614,84	R\$ 614,84	25,00%	R\$ 768,55	R\$ 113.853,00	1	Fronte Única	148,14	R\$ 113.853,00
Serviço	6.14	Composição	CP10218533-572	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X230 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	2,00	UN	R\$ 4.267,12	R\$ 4.267,12	25,00%	R\$ 5.333,90	R\$ 10.667,80	1	Fronte Única	2,00	R\$ 10.667,80
Serviço	6.15	Composição	CP-73838001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO (BOX), 0,55X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	2,00	UN	R\$ 1.615,26	R\$ 1.615,26	25,00%	R\$ 2.019,08	R\$ 4.038,16	1	Fronte Única	2,00	R\$ 4.038,16
Serviço	6.16	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXI-MAR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 6000X1411CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	117,84	M2	R\$ 825,54	R\$ 825,54	25,00%	R\$ 1.031,93	R\$ 121.602,63	1	Fronte Única	117,84	R\$ 121.602,63

Serviço	6.17	SINAPI	100674	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDACÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO, ENGENHEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	18,84	M2	R\$ 954,97	R\$ 954,97	25,00%	R\$ 1.193,71	R\$ 22.489,50	1	Frete Única	18,84	R\$ 22.489,50
Serviço	6.18	Composição	CP-S08970	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITERO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.	15,87	M2	R\$ 111,70	R\$ 111,70	25,00%	R\$ 139,63	R\$ 2.215,93	1	Frete Única	15,87	R\$ 2.215,93
Serviço	6.19	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	5,22	M2	R\$ 413,55	R\$ 413,55	25,00%	R\$ 516,94	R\$ 2.698,43	1	Frete Única	5,22	R\$ 2.698,43
Serviço	6.20	Composição	CP-85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA.	10,05	M2	R\$ 452,44	R\$ 452,44	25,00%	R\$ 565,55	R\$ 5.683,78	1	Frete Única	10,05	R\$ 5.683,78
Serviço	6.21	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	1,00	M2	R\$ 323,73	R\$ 323,73	25,00%	R\$ 404,66	R\$ 404,66	1	Frete Única	1,00	R\$ 404,66
Serviço	6.22	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	3,40	M2	R\$ 425,46	R\$ 425,46	25,00%	R\$ 531,83	R\$ 1.806,22	1	Frete Única	3,40	R\$ 1.806,22
Serviço	6.23	Composição	CP-S09639	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PERFURADA.	143,18	M2	R\$ 498,56	R\$ 498,56	25,00%	R\$ 623,20	R\$ 89.229,78	1	Frete Única	143,18	R\$ 89.229,78
Serviço	6.24	Composição	CP-99861.1	GRADIL EM FERRO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	67,13	M2	R\$ 653,14	R\$ 653,14	25,00%	R\$ 816,43	R\$ 54.806,95	1	Frete Única	67,13	R\$ 54.806,95
Serviço	6.25	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	25,66	M2	R\$ 625,97	R\$ 625,97	25,00%	R\$ 782,46	R\$ 20.077,92	1	Frete Única	25,66	R\$ 20.077,92
Macrosserviço	7			SISTEMA DE COBERTURA							R\$ 821.289,65				
Serviço	7.1	Composição	CP-100775.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO PINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	11.494,05	KG	R\$ 15,08	R\$ 15,08	25,00%	R\$ 18,85	R\$ 216.662,84	1	Frete Única	11.494,05	R\$ 216.662,84
Serviço	7.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1.288,37	M2	R\$ 168,46	R\$ 168,46	25,00%	R\$ 210,58	R\$ 271.304,95	1	Frete Única	1.288,37	R\$ 271.304,95
Serviço	7.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	151,59	M2	R\$ 61,07	R\$ 61,07	25,00%	R\$ 76,34	R\$ 11.572,38	1	Frete Única	151,59	R\$ 11.572,38
Serviço	7.4	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	251,87	M	R\$ 67,62	R\$ 67,62	25,00%	R\$ 84,53	R\$ 21.290,57	1	Frete Única	251,87	R\$ 21.290,57
Serviço	7.5	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	192,10	M	R\$ 194,76	R\$ 194,76	25,00%	R\$ 243,45	R\$ 46.766,75	1	Frete Única	192,10	R\$ 46.766,75
Serviço	7.6	Composição	CP-96115	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	778,97	M2	R\$ 109,19	R\$ 109,19	25,00%	R\$ 136,49	R\$ 106.321,62	1	Frete Única	778,97	R\$ 106.321,62
Serviço	7.7	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	513,88	M2	R\$ 95,01	R\$ 95,01	25,00%	R\$ 118,76	R\$ 61.028,39	1	Frete Única	513,88	R\$ 61.028,39
Serviço	7.8	Composição	CP-100326	CÚMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA/TERMOCÚSTICA, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	82,66	M	R\$ 50,84	R\$ 50,84	25,00%	R\$ 63,55	R\$ 5.253,04	1	Frete Única	82,66	R\$ 5.253,04
Serviço	7.9	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	286,76	M	R\$ 46,16	R\$ 46,16	25,00%	R\$ 57,70	R\$ 16.546,05	1	Frete Única	286,76	R\$ 16.546,05
Serviço	7.10	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETNADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (22 DEMAGOS). AF_07/2020_PE	939,49	M2	R\$ 54,96	R\$ 54,96	25,00%	R\$ 68,70	R\$ 64.542,96	1	Frete Única	939,49	R\$ 64.542,96
Macrosserviço	8			IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 7.197,62				
Serviço	8.1	SINAPI	97067	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	1.487,47	M2	R\$ 2,82	R\$ 2,82	25,00%	R\$ 3,53	R\$ 5.250,77	1	Frete Única	1.487,47	R\$ 5.250,77
Serviço	8.2	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAGOS. AF_09/2023	32,27	M2	R\$ 48,26	R\$ 48,26	25,00%	R\$ 60,33	R\$ 1.946,85	1	Frete Única	32,27	R\$ 1.946,85
Macrosserviço	9			REVESTIMENTO							R\$ 28.693,00				
Serviço	9.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	159,80	M2	R\$ 5,39	R\$ 5,39	25,00%	R\$ 6,74	R\$ 1.077,05	1	Frete Única	159,80	R\$ 1.077,05
Serviço	9.2	SINAPI	87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANHOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 35 MM. AF_08/2019	159,80	M2	R\$ 60,45	R\$ 60,45	25,00%	R\$ 75,56	R\$ 12.074,49	1	Frete Única	159,80	R\$ 12.074,49
Serviço	9.3	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	100,76	M2	R\$ 63,05	R\$ 63,05	25,00%	R\$ 78,81	R\$ 7.940,90	1	Frete Única	100,76	R\$ 7.940,90
Serviço	9.4	Composição	CP-120238	RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI 7 X 1,5 CM, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	187,90	M	R\$ 32,36	R\$ 32,36	25,00%	R\$ 40,45	R\$ 7.600,56	1	Frete Única	187,90	R\$ 7.600,56
Macrosserviço	10			SISTEMA DE PISO							R\$ 407.909,29				
Serviço	10.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	181,04	M2	R\$ 35,98	R\$ 35,98	25,00%	R\$ 44,98	R\$ 8.143,18	1	Frete Única	181,04	R\$ 8.143,18
Serviço	10.2	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	380,92	M2	R\$ 46,25	R\$ 46,25	25,00%	R\$ 57,81	R\$ 22.020,99	1	Frete Única	380,92	R\$ 22.020,99
Serviço	10.3	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	397,71	M2	R\$ 54,66	R\$ 54,66	25,00%	R\$ 68,33	R\$ 27.175,52	1	Frete Única	397,71	R\$ 27.175,52
Serviço	10.4	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 1 M². AF_02/2023_PE	563,33	M2	R\$ 144,77	R\$ 144,77	25,00%	R\$ 180,96	R\$ 101.940,20	1	Frete Única	563,33	R\$ 101.940,20
Serviço	10.5	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	397,84	M2	R\$ 163,36	R\$ 163,36	25,00%	R\$ 204,20	R\$ 81.238,93	1	Frete Única	397,84	R\$ 81.238,93
Serviço	10.6	SINAPI	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X80CM. AF_02/2023	859,73	M	R\$ 12,61	R\$ 12,61	25,00%	R\$ 15,76	R\$ 13.549,34	1	Frete Única	859,73	R\$ 13.549,34
Serviço	10.7	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	88,80	M	R\$ 118,38	R\$ 118,38	25,00%	R\$ 147,98	R\$ 13.140,62	1	Frete Única	88,80	R\$ 13.140,62
Serviço	10.8	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	402,39	M2	R\$ 63,65	R\$ 63,65	25,00%	R\$ 79,56	R\$ 32.014,15	1	Frete Única	402,39	R\$ 32.014,15

Serviço	10.9	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	15,66	M2	R\$ 61,96	R\$ 61,96	25,00%	R\$ 77,45	R\$ 1.212,87	1	Frete Única	15,66	R\$ 1.212,87
Serviço	10.10	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	237,59	M	R\$ 46,19	R\$ 46,19	25,00%	R\$ 57,74	R\$ 13.718,45	1	Frete Única	237,59	R\$ 13.718,45
Serviço	10.11	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	6,65	M3	R\$ 96,16	R\$ 96,16	25,00%	R\$ 120,20	R\$ 799,33	1	Frete Única	6,65	R\$ 799,33
Serviço	10.12	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA AF_08/2021	434,73	M2	R\$ 0,77	R\$ 0,77	25,00%	R\$ 0,96	R\$ 417,34	1	Frete Única	434,73	R\$ 417,34
Serviço	10.13	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO NA LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_06/2022	366,81	M2	R\$ 102,47	R\$ 102,47	25,00%	R\$ 128,09	R\$ 46.984,69	1	Frete Única	366,81	R\$ 46.984,69
Serviço	10.14	Composição	CP-S02181	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27 X 30MM	612,57	M	R\$ 8,94	R\$ 8,94	25,00%	R\$ 11,18	R\$ 6.848,53	1	Frete Única	612,57	R\$ 6.848,53
Serviço	10.15	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_10/2022	67,92	M2	R\$ 83,43	R\$ 83,43	25,00%	R\$ 104,29	R\$ 7.083,38	1	Frete Única	67,92	R\$ 7.083,38
Serviço	10.16	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM" AF_01/2024	14,87	M3	R\$ 175,20	R\$ 175,20	25,00%	R\$ 219,00	R\$ 3.256,53	1	Frete Única	14,87	R\$ 3.256,53
Serviço	10.17	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_03/2024	51,25	M2	R\$ 154,34	R\$ 154,34	25,00%	R\$ 192,93	R\$ 9.887,66	1	Frete Única	51,25	R\$ 9.887,66
Serviço	10.18	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_07/2024	352,91	M2	R\$ 30,01	R\$ 30,01	25,00%	R\$ 37,51	R\$ 13.237,65	1	Frete Única	352,91	R\$ 13.237,65
Serviço	10.19	Composição	CP-100323.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (TERRA VEGETAL), APLICADO SOBRE SOLO	17,65	M3	R\$ 237,50	R\$ 237,50	25,00%	R\$ 296,88	R\$ 5.239,93	1	Frete Única	17,65	R\$ 5.239,93
Macrosserviço	11			PINTURA E ACABAMENTOS							R\$ 37.619,34				
Serviço	11.1	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETNADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020_PE	236,23	M2	R\$ 54,96	R\$ 54,96	25,00%	R\$ 68,70	R\$ 16.229,00	1	Frete Única	236,23	R\$ 16.229,00
Serviço	11.2	Composição	CP-74065001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	146,59	M2	R\$ 39,74	R\$ 39,74	25,00%	R\$ 49,68	R\$ 7.282,59	1	Frete Única	146,59	R\$ 7.282,59
Serviço	11.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	695,88	M2	R\$ 14,05	R\$ 14,05	25,00%	R\$ 17,56	R\$ 12.219,65	1	Frete Única	695,88	R\$ 12.219,65
Serviço	11.4	Composição	16.07.015	AM-01 AMARELINHA	4,00	UN	R\$ 245,87	R\$ 245,87	25,00%	R\$ 307,34	R\$ 1.229,36	1	Frete Única	4,00	R\$ 1.229,36
Serviço	11.5	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI AF_05/2021	7,25	M2	R\$ 72,69	R\$ 72,69	25,00%	R\$ 90,86	R\$ 658,74	1	Frete Única	7,25	R\$ 658,74
Macrosserviço	12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 94.111,90				
Serviço	12.1	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	455,09	M	R\$ 6,27	R\$ 6,27	25,00%	R\$ 7,84	R\$ 3.567,91	1	Frete Única	455,09	R\$ 3.567,91
Serviço	12.2	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	34,31	M	R\$ 12,53	R\$ 12,53	25,00%	R\$ 15,66	R\$ 537,29	1	Frete Única	34,31	R\$ 537,29
Serviço	12.3	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	25,24	M	R\$ 19,23	R\$ 19,23	25,00%	R\$ 24,04	R\$ 606,77	1	Frete Única	25,24	R\$ 606,77
Serviço	12.4	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	49,43	M	R\$ 21,26	R\$ 21,26	25,00%	R\$ 26,58	R\$ 1.313,85	1	Frete Única	49,43	R\$ 1.313,85
Serviço	12.5	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	26,07	M	R\$ 34,12	R\$ 34,12	25,00%	R\$ 42,65	R\$ 1.111,89	1	Frete Única	26,07	R\$ 1.111,89
Serviço	12.6	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	16,25	M	R\$ 55,61	R\$ 55,61	25,00%	R\$ 69,51	R\$ 1.129,54	1	Frete Única	16,25	R\$ 1.129,54
Serviço	12.7	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	85,00	UN	R\$ 8,67	R\$ 8,67	25,00%	R\$ 8,59	R\$ 730,15	1	Frete Única	85,00	R\$ 730,15
Serviço	12.8	SINAPI	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 6,65	R\$ 6,65	25,00%	R\$ 8,31	R\$ 33,24	1	Frete Única	4,00	R\$ 33,24
Serviço	12.9	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 12,11	R\$ 12,11	25,00%	R\$ 15,14	R\$ 60,56	1	Frete Única	4,00	R\$ 60,56
Serviço	12.10	SINAPI	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 8,86	R\$ 8,86	25,00%	R\$ 11,08	R\$ 66,48	1	Frete Única	6,00	R\$ 66,48
Serviço	12.11	SINAPI	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 9,44	R\$ 9,44	25,00%	R\$ 11,80	R\$ 70,80	1	Frete Única	6,00	R\$ 70,80
Serviço	12.12	Composição	CP-90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 16,63	R\$ 16,63	25,00%	R\$ 20,79	R\$ 20,79	1	Frete Única	1,00	R\$ 20,79
Serviço	12.13	Composição	CP-103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 38,23	R\$ 38,23	25,00%	R\$ 47,79	R\$ 47,79	1	Frete Única	1,00	R\$ 47,79
Serviço	12.14	SINAPI	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 11,59	R\$ 11,59	25,00%	R\$ 14,49	R\$ 57,96	1	Frete Única	4,00	R\$ 57,96
Serviço	12.15	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 7,02	R\$ 7,02	25,00%	R\$ 8,78	R\$ 8,78	1	Frete Única	1,00	R\$ 8,78
Serviço	12.16	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	206,00	UN	R\$ 6,09	R\$ 6,09	25,00%	R\$ 7,61	R\$ 1.567,66	1	Frete Única	206,00	R\$ 1.567,66
Serviço	12.17	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	11,00	UN	R\$ 16,51	R\$ 16,51	25,00%	R\$ 20,64	R\$ 227,04	1	Frete Única	11,00	R\$ 227,04
Serviço	12.18	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	2,00	UN	R\$ 47,72	R\$ 47,72	25,00%	R\$ 59,65	R\$ 119,30	1	Frete Única	2,00	R\$ 119,30
Serviço	12.19	SINAPI	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 95,46	R\$ 95,46	25,00%	R\$ 119,33	R\$ 477,32	1	Frete Única	4,00	R\$ 477,32

Serviço	12.20	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	92,00	UN	R\$ 18,57	R\$ 18,57	25,00%	R\$ 23,21	R\$ 2.135,32	1	Frete Única	92,00	R\$ 2.135,32
Serviço	12.21	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	15,00	UN	R\$ 13,67	R\$ 13,67	25,00%	R\$ 17,09	R\$ 256,35	1	Frete Única	15,00	R\$ 256,35
Serviço	12.22	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	19,00	UN	R\$ 21,34	R\$ 21,34	25,00%	R\$ 26,68	R\$ 506,92	1	Frete Única	19,00	R\$ 506,92
Serviço	12.23	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	14,00	UN	R\$ 20,59	R\$ 20,59	25,00%	R\$ 25,74	R\$ 360,36	1	Frete Única	14,00	R\$ 360,36
Serviço	12.24	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 70,51	R\$ 70,51	25,00%	R\$ 88,14	R\$ 264,42	1	Frete Única	3,00	R\$ 264,42
Serviço	12.25	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 23,13	R\$ 23,13	25,00%	R\$ 28,91	R\$ 115,64	1	Frete Única	4,00	R\$ 115,64
Serviço	12.26	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	54,00	UN	R\$ 8,65	R\$ 8,65	25,00%	R\$ 10,81	R\$ 583,74	1	Frete Única	54,00	R\$ 583,74
Serviço	12.27	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	2,00	UN	R\$ 28,20	R\$ 28,20	25,00%	R\$ 32,75	R\$ 65,50	1	Frete Única	2,00	R\$ 65,50
Serviço	12.28	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 93,07	R\$ 93,07	25,00%	R\$ 116,34	R\$ 116,34	1	Frete Única	1,00	R\$ 116,34
Serviço	12.29	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	26,00	UN	R\$ 25,31	R\$ 25,31	25,00%	R\$ 31,64	R\$ 822,64	1	Frete Única	26,00	R\$ 822,64
Serviço	12.30	SINAPI	89636	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 13,55	R\$ 13,55	25,00%	R\$ 16,94	R\$ 16,94	1	Frete Única	1,00	R\$ 16,94
Serviço	12.31	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	1,00	UN	R\$ 43,80	R\$ 43,80	25,00%	R\$ 54,75	R\$ 54,75	1	Frete Única	1,00	R\$ 54,75
Serviço	12.32	Composição	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	36,00	UN	R\$ 35,51	R\$ 35,51	25,00%	R\$ 44,39	R\$ 1.598,04	1	Frete Única	36,00	R\$ 1.598,04
Serviço	12.33	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	13,00	UN	R\$ 114,80	R\$ 114,80	25,00%	R\$ 143,50	R\$ 1.865,50	1	Frete Única	13,00	R\$ 1.865,50
Serviço	12.34	Composição	7107376	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TPO TAÇA DE 20.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	1,00	UN	R\$ 49.658,48	R\$ 49.658,48	25,00%	R\$ 62.073,10	R\$ 62.073,10	1	Frete Única	1,00	R\$ 62.073,10
Serviço	12.35	Composição	CP-83646	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA DE ESTAGIOS TRIFÁSICA 2,0 HP	2,00	UN	R\$ 3.249,08	R\$ 3.249,08	25,00%	R\$ 4.061,35	R\$ 8.122,70	1	Frete Única	2,00	R\$ 8.122,70
Serviço	12.36	SINAPI	94483	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUÇÃO 32 MM (1" 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	2,00	UN	R\$ 1.359,41	R\$ 1.359,41	25,00%	R\$ 1.699,26	R\$ 3.398,52	1	Frete Única	2,00	R\$ 3.398,52
Macrosserviço	13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										R\$ 105.503,41			
Serviço	13.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	125,79	M	R\$ 23,43	R\$ 23,43	25,00%	R\$ 29,29	R\$ 3.684,39	1	Frete Única	125,79	R\$ 3.684,39
Serviço	13.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	193,00	M	R\$ 29,75	R\$ 29,75	25,00%	R\$ 37,19	R\$ 7.177,67	1	Frete Única	193,00	R\$ 7.177,67
Serviço	13.3	SINAPI	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	39,10	M	R\$ 37,07	R\$ 37,07	25,00%	R\$ 46,34	R\$ 1.811,89	1	Frete Única	39,10	R\$ 1.811,89
Serviço	13.4	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	246,14	M	R\$ 41,42	R\$ 41,42	25,00%	R\$ 51,78	R\$ 12.745,13	1	Frete Única	246,14	R\$ 12.745,13
Serviço	13.5	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	29,05	M	R\$ 62,31	R\$ 62,31	25,00%	R\$ 77,89	R\$ 2.262,70	1	Frete Única	29,05	R\$ 2.262,70
Serviço	13.6	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 12,06	R\$ 12,06	25,00%	R\$ 15,08	R\$ 45,24	1	Frete Única	3,00	R\$ 45,24
Serviço	13.7	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	73,00	UN	R\$ 11,79	R\$ 11,79	25,00%	R\$ 14,74	R\$ 1.076,02	1	Frete Única	73,00	R\$ 1.076,02
Serviço	13.8	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	22,00	UN	R\$ 17,05	R\$ 17,05	25,00%	R\$ 21,31	R\$ 468,82	1	Frete Única	22,00	R\$ 468,82
Serviço	13.9	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	5,00	UN	R\$ 25,72	R\$ 25,72	25,00%	R\$ 32,15	R\$ 160,75	1	Frete Única	5,00	R\$ 160,75
Serviço	13.10	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	7,00	UN	R\$ 31,06	R\$ 31,06	25,00%	R\$ 38,83	R\$ 271,81	1	Frete Única	7,00	R\$ 271,81
Serviço	13.11	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	100,00	UN	R\$ 11,54	R\$ 11,54	25,00%	R\$ 14,43	R\$ 1.443,00	1	Frete Única	100,00	R\$ 1.443,00
Serviço	13.12	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	95,00	UN	R\$ 16,25	R\$ 16,25	25,00%	R\$ 20,31	R\$ 1.929,45	1	Frete Única	95,00	R\$ 1.929,45
Serviço	13.13	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 24,64	R\$ 24,64	25,00%	R\$ 30,80	R\$ 92,40	1	Frete Única	3,00	R\$ 92,40
Serviço	13.14	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	24,00	UN	R\$ 30,14	R\$ 30,14	25,00%	R\$ 37,68	R\$ 904,32	1	Frete Única	24,00	R\$ 904,32
Serviço	13.15	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	12,00	UN	R\$ 16,86	R\$ 16,86	25,00%	R\$ 21,08	R\$ 252,96	1	Frete Única	12,00	R\$ 252,96
Serviço	13.16	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 28,97	R\$ 28,97	25,00%	R\$ 36,21	R\$ 108,63	1	Frete Única	3,00	R\$ 108,63
Serviço	13.17	Composição	CP-89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	7,00	UN	R\$ 44,62	R\$ 44,62	25,00%	R\$ 55,78	R\$ 390,46	1	Frete Única	7,00	R\$ 390,46
Serviço	13.18	Composição	CP-89797.1	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	18,00	UN	R\$ 50,42	R\$ 50,42	25,00%	R\$ 63,03	R\$ 1.134,54	1	Frete Única	18,00	R\$ 1.134,54
Serviço	13.19	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 101,06	R\$ 101,06	25,00%	R\$ 126,33	R\$ 505,32	1	Frete Única	4,00	R\$ 505,32

Serviço	13.20	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	15,00	UN	R\$ 56,28	R\$ 56,28	25,00%	R\$ 70,35	R\$ 1.055,25	1	Frete Única	15,00	R\$ 1.055,25
Serviço	13.21	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	136,00	UN	R\$ 10,43	R\$ 10,43	25,00%	R\$ 13,04	R\$ 1.773,44	1	Frete Única	136,00	R\$ 1.773,44
Serviço	13.22	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19,00	UN	R\$ 17,51	R\$ 17,51	25,00%	R\$ 21,89	R\$ 415,91	1	Frete Única	19,00	R\$ 415,91
Serviço	13.23	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	72,00	UN	R\$ 20,31	R\$ 20,31	25,00%	R\$ 25,39	R\$ 1.828,08	1	Frete Única	72,00	R\$ 1.828,08
Serviço	13.24	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	21,00	UN	R\$ 12,44	R\$ 12,44	25,00%	R\$ 15,55	R\$ 326,55	1	Frete Única	21,00	R\$ 326,55
Serviço	13.25	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 25,79	R\$ 25,79	25,00%	R\$ 32,24	R\$ 128,96	1	Frete Única	4,00	R\$ 128,96
Serviço	13.26	SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	21,00	UN	R\$ 26,38	R\$ 26,38	25,00%	R\$ 32,98	R\$ 692,58	1	Frete Única	21,00	R\$ 692,58
Serviço	13.27	Composição	CP-89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R\$ 70,54	R\$ 70,54	25,00%	R\$ 88,18	R\$ 352,72	1	Frete Única	4,00	R\$ 352,72
Serviço	13.28	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 44,64	R\$ 44,64	25,00%	R\$ 55,80	R\$ 167,40	1	Frete Única	3,00	R\$ 167,40
Serviço	13.29	SINAPI	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 49,62	R\$ 49,62	25,00%	R\$ 62,03	R\$ 62,03	1	Frete Única	1,00	R\$ 62,03
Serviço	13.30	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,00	UN	R\$ 18,69	R\$ 18,69	25,00%	R\$ 23,36	R\$ 303,68	1	Frete Única	13,00	R\$ 303,68
Serviço	13.31	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 21,02	R\$ 21,02	25,00%	R\$ 26,28	R\$ 78,84	1	Frete Única	3,00	R\$ 78,84
Serviço	13.32	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	UN	R\$ 104,09	R\$ 104,09	25,00%	R\$ 130,11	R\$ 650,55	1	Frete Única	5,00	R\$ 650,55
Serviço	13.33	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	12,00	UN	R\$ 70,32	R\$ 70,32	25,00%	R\$ 87,90	R\$ 1.054,80	1	Frete Única	12,00	R\$ 1.054,80
Serviço	13.34	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	34,00	UN	R\$ 476,05	R\$ 476,05	25,00%	R\$ 595,06	R\$ 20.232,04	1	Frete Única	34,00	R\$ 20.232,04
Serviço	13.35	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	8,00	UN	R\$ 359,36	R\$ 359,36	25,00%	R\$ 449,20	R\$ 3.593,60	1	Frete Única	8,00	R\$ 3.593,60
Serviço	13.36	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 12.382,18	R\$ 12.382,18	25,00%	R\$ 15.477,73	R\$ 15.477,73	1	Frete Única	1,00	R\$ 15.477,73
Serviço	13.37	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,89 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 7.976,49	R\$ 7.976,49	25,00%	R\$ 9.970,61	R\$ 9.970,61	1	Frete Única	1,00	R\$ 9.970,61
Serviço	13.38	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 8.698,51	R\$ 8.698,51	25,00%	R\$ 10.873,14	R\$ 10.873,14	1	Frete Única	1,00	R\$ 10.873,14
Macrosserviço	14	ÁGUAS PLUVIAIS									R\$ 43.032,95				
Serviço	14.1	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	158,98	M	R\$ 6,27	R\$ 6,27	25,00%	R\$ 7,84	R\$ 1.246,40	1	Frete Única	158,98	R\$ 1.246,40
Serviço	14.2	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	31,66	M	R\$ 23,43	R\$ 23,43	25,00%	R\$ 29,29	R\$ 927,32	1	Frete Única	31,66	R\$ 927,32
Serviço	14.3	SINAPI	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	31,83	M	R\$ 37,07	R\$ 37,07	25,00%	R\$ 46,34	R\$ 1.475,00	1	Frete Única	31,83	R\$ 1.475,00
Serviço	14.4	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	280,50	M	R\$ 41,42	R\$ 41,42	25,00%	R\$ 51,78	R\$ 14.524,29	1	Frete Única	280,50	R\$ 14.524,29
Serviço	14.5	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	70,48	M	R\$ 62,31	R\$ 62,31	25,00%	R\$ 77,89	R\$ 5.489,69	1	Frete Única	70,48	R\$ 5.489,69
Serviço	14.6	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	66,97	M	R\$ 160,85	R\$ 160,85	25,00%	R\$ 201,06	R\$ 13.464,99	1	Frete Única	66,97	R\$ 13.464,99
Serviço	14.7	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	10,00	UN	R\$ 11,48	R\$ 11,48	25,00%	R\$ 14,35	R\$ 143,50	1	Frete Única	10,00	R\$ 143,50
Serviço	14.8	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	10,00	UN	R\$ 6,09	R\$ 6,09	25,00%	R\$ 7,61	R\$ 76,10	1	Frete Única	10,00	R\$ 76,10
Serviço	14.9	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	7,00	UN	R\$ 11,79	R\$ 11,79	25,00%	R\$ 14,74	R\$ 103,18	1	Frete Única	7,00	R\$ 103,18
Serviço	14.10	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 23,59	R\$ 23,59	25,00%	R\$ 29,49	R\$ 29,49	1	Frete Única	1,00	R\$ 29,49
Serviço	14.11	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19,00	UN	R\$ 31,06	R\$ 31,06	25,00%	R\$ 38,83	R\$ 737,77	1	Frete Única	19,00	R\$ 737,77
Serviço	14.12	Composição	CP-89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	5,00	UN	R\$ 41,20	R\$ 41,20	25,00%	R\$ 51,50	R\$ 257,50	1	Frete Única	5,00	R\$ 257,50
Serviço	14.13	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	UN	R\$ 24,64	R\$ 24,64	25,00%	R\$ 30,80	R\$ 246,40	1	Frete Única	8,00	R\$ 246,40
Serviço	14.14	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	46,00	UN	R\$ 30,14	R\$ 30,14	25,00%	R\$ 37,68	R\$ 1.733,28	1	Frete Única	46,00	R\$ 1.733,28
Serviço	14.15	Composição	43.20.130	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	14,00	UN	R\$ 44,61	R\$ 44,61	25,00%	R\$ 55,76	R\$ 780,64	1	Frete Única	14,00	R\$ 780,64
Serviço	14.16	Composição	CP-S09752.1	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100MM.	19,00	UN	R\$ 75,68	R\$ 75,68	25,00%	R\$ 94,60	R\$ 1.797,40	1	Frete Única	19,00	R\$ 1.797,40
Macrosserviço	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS									R\$ 122.441,23				

Serviço	15.1	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 333,84	R\$ 333,84	25,00%	R\$ 417,30	R\$ 1.669,20	1	Frete Única	4,00	R\$ 1.669,20
Serviço	15.2	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 866,35	R\$ 866,35	25,00%	R\$ 1.082,94	R\$ 2.165,88	1	Frete Única	2,00	R\$ 2.165,88
Serviço	15.3	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	19,00	UN	R\$ 612,49	R\$ 612,49	25,00%	R\$ 765,61	R\$ 14.546,59	1	Frete Única	19,00	R\$ 14.546,59
Serviço	15.4	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	25,00	UN	R\$ 421,74	R\$ 421,74	25,00%	R\$ 527,18	R\$ 13.179,50	1	Frete Única	25,00	R\$ 13.179,50
Serviço	15.5	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	25,00	UN	R\$ 43,29	R\$ 43,29	25,00%	R\$ 54,11	R\$ 1.352,75	1	Frete Única	25,00	R\$ 1.352,75
Serviço	15.6	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 30CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	22,00	UN	R\$ 162,11	R\$ 162,11	25,00%	R\$ 202,64	R\$ 4.458,08	1	Frete Única	22,00	R\$ 4.458,08
Serviço	15.7	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	18,00	UN	R\$ 649,62	R\$ 649,62	25,00%	R\$ 812,03	R\$ 14.616,54	1	Frete Única	18,00	R\$ 14.616,54
Serviço	15.8	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	UN	R\$ 159,84	R\$ 159,84	25,00%	R\$ 199,80	R\$ 1.798,20	1	Frete Única	9,00	R\$ 1.798,20
Serviço	15.9	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	41,00	UN	R\$ 126,60	R\$ 126,60	25,00%	R\$ 158,25	R\$ 6.488,25	1	Frete Única	41,00	R\$ 6.488,25
Serviço	15.10	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 219,87	R\$ 219,87	25,00%	R\$ 274,84	R\$ 2.198,72	1	Frete Única	8,00	R\$ 2.198,72
Serviço	15.11	Composição	10.014.018(E1)	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V	6,00	UN	R\$ 206,97	R\$ 206,97	25,00%	R\$ 258,71	R\$ 1.552,26	1	Frete Única	6,00	R\$ 1.552,26
Serviço	15.12	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	R\$ 26,21	R\$ 26,21	25,00%	R\$ 32,76	R\$ 229,32	1	Frete Única	7,00	R\$ 229,32
Serviço	15.13	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	25,00	UN	R\$ 91,46	R\$ 91,46	25,00%	R\$ 114,33	R\$ 2.858,25	1	Frete Única	25,00	R\$ 2.858,25
Serviço	15.14	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	UN	R\$ 455,75	R\$ 455,75	25,00%	R\$ 569,69	R\$ 5.127,21	1	Frete Única	9,00	R\$ 5.127,21
Serviço	15.15	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 406,07	R\$ 406,07	25,00%	R\$ 507,59	R\$ 10.151,80	1	Frete Única	20,00	R\$ 10.151,80
Serviço	15.16	Composição	COMP-89436307	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO METÁLICO.	18,00	UN	R\$ 136,47	R\$ 136,47	25,00%	R\$ 170,59	R\$ 3.070,62	1	Frete Única	18,00	R\$ 3.070,62
Serviço	15.17	Composição	PCP-CCU000049	PORTA TOALHA PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA	25,00	UN	R\$ 50,56	R\$ 50,56	25,00%	R\$ 63,20	R\$ 1.580,00	1	Frete Única	25,00	R\$ 1.580,00
Serviço	15.18	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	25,00	UN	R\$ 55,45	R\$ 55,45	25,00%	R\$ 69,31	R\$ 1.732,75	1	Frete Única	25,00	R\$ 1.732,75
Serviço	15.19	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	R\$ 1.072,52	R\$ 1.072,52	25,00%	R\$ 1.340,65	R\$ 9.384,55	1	Frete Única	7,00	R\$ 9.384,55
Serviço	15.20	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	14,00	UN	R\$ 105,87	R\$ 105,87	25,00%	R\$ 132,34	R\$ 1.852,76	1	Frete Única	14,00	R\$ 1.852,76
Serviço	15.21	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 1.565,09	R\$ 1.565,09	25,00%	R\$ 1.956,36	R\$ 1.956,36	1	Frete Única	1,00	R\$ 1.956,36
Serviço	15.22	Composição	08.15.002	BN-01 BANHO BERCÁRIO	4,00	UN	R\$ 4.094,33	R\$ 4.094,33	25,00%	R\$ 5.117,91	R\$ 20.471,64	1	Frete Única	4,00	R\$ 20.471,64
Macrosserviço	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL									R\$ 9.487,50				
Serviço	16.1	SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,81	M	R\$ 28,49	R\$ 28,49	25,00%	R\$ 35,61	R\$ 64,45	1	Frete Única	1,81	R\$ 64,45
Serviço	16.2	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	51,37	M	R\$ 40,28	R\$ 40,28	25,00%	R\$ 50,35	R\$ 2.586,48	1	Frete Única	51,37	R\$ 2.586,48
Serviço	16.3	SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0,82	M	R\$ 101,84	R\$ 101,84	25,00%	R\$ 127,30	R\$ 104,39	1	Frete Única	0,82	R\$ 104,39
Serviço	16.4	SINAPI	92700	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	R\$ 36,87	R\$ 36,87	25,00%	R\$ 46,09	R\$ 138,27	1	Frete Única	3,00	R\$ 138,27
Serviço	16.5	SINAPI	92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	14,00	UN	R\$ 34,85	R\$ 34,85	25,00%	R\$ 43,56	R\$ 609,84	1	Frete Única	14,00	R\$ 609,84
Serviço	16.6	SINAPI	97553	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	UN	R\$ 92,14	R\$ 92,14	25,00%	R\$ 115,18	R\$ 575,90	1	Frete Única	5,00	R\$ 575,90
Serviço	16.7	Composição	CP-C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	54,00	M	R\$ 15,64	R\$ 15,64	25,00%	R\$ 19,55	R\$ 1.055,70	1	Frete Única	54,00	R\$ 1.055,70
Serviço	16.8	Composição	CP-08.02001.1	AG-04 ABRIGO PARA GÁS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	1,00	UN	R\$ 3.438,11	R\$ 3.438,11	25,00%	R\$ 4.297,64	R\$ 4.297,64	1	Frete Única	1,00	R\$ 4.297,64
Serviço	16.9	Composição	CP-S12137.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	1,00	UN	R\$ 19,86	R\$ 19,86	25,00%	R\$ 24,83	R\$ 24,83	1	Frete Única	1,00	R\$ 24,83
Macrosserviço	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO									R\$ 44.641,53				
Serviço	17.1	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	8,00	UN	R\$ 245,97	R\$ 245,97	25,00%	R\$ 307,46	R\$ 2.459,68	1	Frete Única	8,00	R\$ 2.459,68
Serviço	17.2	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	2,00	UN	R\$ 685,97	R\$ 685,97	25,00%	R\$ 857,46	R\$ 1.714,92	1	Frete Única	2,00	R\$ 1.714,92
Serviço	17.3	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	57,00	UN	R\$ 18,54	R\$ 18,54	25,00%	R\$ 23,18	R\$ 1.321,26	1	Frete Única	57,00	R\$ 1.321,26
Serviço	17.4	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	20,78	M2	R\$ 72,69	R\$ 72,69	25,00%	R\$ 90,86	R\$ 1.888,07	1	Frete Única	20,78	R\$ 1.888,07

Serviço	17.5	Composição	CP-S12137.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	57,00	UN	R\$ 19,86	R\$ 19,86	25,00%	R\$ 24,83	R\$ 1.415,31	1	Frete Única	57,00	R\$ 1.415,31
Serviço	17.6	Composição	CP-S12137.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	17,00	UN	R\$ 22,21	R\$ 22,21	25,00%	R\$ 27,76	R\$ 471,92	1	Frete Única	17,00	R\$ 471,92
Serviço	17.7	SINAPI	96765	ABRILHO PARA PEQUENAS, 100MM X 100MM, COM RESISTOR 50 OHMS ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUADRO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 1.480,12	R\$ 1.480,12	25,00%	R\$ 1.850,15	R\$ 3.700,30	1	Frete Única	2,00	R\$ 3.700,30
Serviço	17.8	Composição	CP-83633	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	1,00	UN	R\$ 3.110,77	R\$ 3.110,77	25,00%	R\$ 3.888,46	R\$ 3.888,46	1	Frete Única	1,00	R\$ 3.888,46
Serviço	17.9	SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	0,52	M	R\$ 55,00	R\$ 55,00	25,00%	R\$ 68,75	R\$ 35,75	1	Frete Única	0,52	R\$ 35,75
Serviço	17.10	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	69,93	M	R\$ 107,60	R\$ 107,60	25,00%	R\$ 134,50	R\$ 9.405,59	1	Frete Única	69,93	R\$ 9.405,59
Serviço	17.11	SINAPI	92389	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	20,00	UN	R\$ 162,66	R\$ 162,66	25,00%	R\$ 203,33	R\$ 4.066,60	1	Frete Única	20,00	R\$ 4.066,60
Serviço	17.12	SINAPI	92642	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	5,00	UN	R\$ 208,36	R\$ 208,36	25,00%	R\$ 260,45	R\$ 1.302,25	1	Frete Única	5,00	R\$ 1.302,25
Serviço	17.13	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	1,00	UN	R\$ 622,17	R\$ 622,17	25,00%	R\$ 777,71	R\$ 777,71	1	Frete Única	1,00	R\$ 777,71
Serviço	17.14	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 375,19	R\$ 375,19	25,00%	R\$ 468,99	R\$ 1.406,97	1	Frete Única	3,00	R\$ 1.406,97
Serviço	17.15	Composição	09.05.096	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	1,00	UN	R\$ 834,62	R\$ 834,62	25,00%	R\$ 1.043,28	R\$ 1.043,28	1	Frete Única	1,00	R\$ 1.043,28
Serviço	17.16	Composição	50.05.230	SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL	2,00	UN	R\$ 334,44	R\$ 334,44	25,00%	R\$ 418,05	R\$ 836,10	1	Frete Única	2,00	R\$ 836,10
Serviço	17.17	Composição	50.01.090	BOTONEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO	3,00	UN	R\$ 84,28	R\$ 84,28	25,00%	R\$ 105,35	R\$ 316,05	1	Frete Única	3,00	R\$ 316,05
Serviço	17.18	Composição	CP-83646	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA DE ESTAGIOS TRIFÁSICA 2,0 HP	1,00	UN	R\$ 3.249,08	R\$ 3.249,08	25,00%	R\$ 4.061,35	R\$ 4.061,35	1	Frete Única	1,00	R\$ 4.061,35
Serviço	17.19	Composição	CP-83646.1	BOMBA RECALQUE DE ÁGUA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA 6,0HP	1,00	UN	R\$ 3.623,97	R\$ 3.623,97	25,00%	R\$ 4.529,96	R\$ 4.529,96	1	Frete Única	1,00	R\$ 4.529,96
Macrosserviço	18			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220 V							R\$ 279.494,00				
Serviço	18.1	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	1,00	UN	R\$ 634,09	R\$ 634,09	25,00%	R\$ 792,61	R\$ 792,61	1	Frete Única	1,00	R\$ 792,61
Serviço	18.2	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	1,00	UN	R\$ 661,99	R\$ 661,99	25,00%	R\$ 827,49	R\$ 827,49	1	Frete Única	1,00	R\$ 827,49
Serviço	18.3	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	6,00	UN	R\$ 1.067,82	R\$ 1.067,82	25,00%	R\$ 1.334,78	R\$ 8.008,68	1	Frete Única	6,00	R\$ 8.008,68
Serviço	18.4	Composição	CP-101508.7	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 185 MM2 E DISJUNTOR DIN 400A	1,00	UN	R\$ 6.879,25	R\$ 6.879,25	25,00%	R\$ 8.599,06	R\$ 8.599,06	1	Frete Única	1,00	R\$ 8.599,06
Serviço	18.5	Composição	CP-100599	FORNECIMENTO E ASSINIAMENTO DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE C/VA	1,00	UN	R\$ 1.338,01	R\$ 1.338,01	25,00%	R\$ 1.672,51	R\$ 1.672,51	1	Frete Única	1,00	R\$ 1.672,51
Serviço	18.6	Composição	CP-C4562.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S CLASSE II - 40" KAS85V	4,00	UN	R\$ 163,31	R\$ 163,31	25,00%	R\$ 204,14	R\$ 816,56	1	Frete Única	4,00	R\$ 816,56
Serviço	18.7	Composição	CP-S09969.4	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	1,00	UN	R\$ 177,99	R\$ 177,99	25,00%	R\$ 222,49	R\$ 222,49	1	Frete Única	1,00	R\$ 222,49
Serviço	18.8	Composição	CP-S09969.1	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	1,00	UN	R\$ 191,13	R\$ 191,13	25,00%	R\$ 238,91	R\$ 238,91	1	Frete Única	1,00	R\$ 238,91
Serviço	18.9	Composição	CP-S09969.3	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	1,00	UN	R\$ 327,69	R\$ 327,69	25,00%	R\$ 409,61	R\$ 409,61	1	Frete Única	1,00	R\$ 409,61
Serviço	18.10	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	21,00	UN	R\$ 11,43	R\$ 11,43	25,00%	R\$ 14,29	R\$ 300,09	1	Frete Única	21,00	R\$ 300,09
Serviço	18.11	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	35,00	UN	R\$ 11,43	R\$ 11,43	25,00%	R\$ 14,29	R\$ 500,15	1	Frete Única	35,00	R\$ 500,15
Serviço	18.12	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	2,00	UN	R\$ 12,44	R\$ 12,44	25,00%	R\$ 15,55	R\$ 31,10	1	Frete Única	2,00	R\$ 31,10
Serviço	18.13	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	2,00	UN	R\$ 13,43	R\$ 13,43	25,00%	R\$ 16,79	R\$ 33,58	1	Frete Única	2,00	R\$ 33,58
Serviço	18.14	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	27,00	UN	R\$ 15,09	R\$ 15,09	25,00%	R\$ 18,86	R\$ 509,22	1	Frete Única	27,00	R\$ 509,22
Serviço	18.15	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	4,00	UN	R\$ 21,46	R\$ 21,46	25,00%	R\$ 26,83	R\$ 107,32	1	Frete Única	4,00	R\$ 107,32
Serviço	18.16	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	1,00	UN	R\$ 24,68	R\$ 24,68	25,00%	R\$ 30,85	R\$ 30,85	1	Frete Única	1,00	R\$ 30,85
Serviço	18.17	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	4,00	UN	R\$ 70,47	R\$ 70,47	25,00%	R\$ 88,09	R\$ 352,36	1	Frete Única	4,00	R\$ 352,36
Serviço	18.18	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	4,00	UN	R\$ 95,29	R\$ 95,29	25,00%	R\$ 119,11	R\$ 476,44	1	Frete Única	4,00	R\$ 476,44
Serviço	18.19	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	6,00	UN	R\$ 152,34	R\$ 152,34	25,00%	R\$ 190,43	R\$ 1.142,58	1	Frete Única	6,00	R\$ 1.142,58
Serviço	18.20	Composição	CP-74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN	R\$ 525,49	R\$ 525,49	25,00%	R\$ 656,86	R\$ 656,86	1	Frete Única	1,00	R\$ 656,86
Serviço	18.21	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	438,83	M	R\$ 20,90	R\$ 20,90	25,00%	R\$ 26,13	R\$ 11.466,63	1	Frete Única	438,83	R\$ 11.466,63

Serviço	18.22	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	42,19	M	R\$ 24,61	R\$ 24,61	25,00%	R\$ 30,76	R\$ 1.297,76	1	Frete Única	42,19	R\$ 1.297,76
Serviço	18.23	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,51	M	R\$ 23,04	R\$ 23,04	25,00%	R\$ 28,80	R\$ 677,09	1	Frete Única	23,51	R\$ 677,09
Serviço	18.24	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	21,78	M	R\$ 25,11	R\$ 25,11	25,00%	R\$ 31,39	R\$ 683,67	1	Frete Única	21,78	R\$ 683,67
Serviço	18.25	SINAPI	97867	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	112,55	M	R\$ 11,27	R\$ 11,27	25,00%	R\$ 14,09	R\$ 1.585,83	1	Frete Única	112,55	R\$ 1.585,83
Serviço	18.26	SINAPI	97869	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	47,07	M	R\$ 23,60	R\$ 23,60	25,00%	R\$ 29,50	R\$ 1.388,57	1	Frete Única	47,07	R\$ 1.388,57
Serviço	18.27	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.084,72	M	R\$ 14,03	R\$ 14,03	25,00%	R\$ 17,54	R\$ 19.025,99	1	Frete Única	1.084,72	R\$ 19.025,99
Serviço	18.28	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	79,68	M	R\$ 19,23	R\$ 19,23	25,00%	R\$ 24,04	R\$ 1.915,51	1	Frete Única	79,68	R\$ 1.915,51
Serviço	18.29	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,86	M	R\$ 24,28	R\$ 24,28	25,00%	R\$ 30,35	R\$ 117,15	1	Frete Única	3,86	R\$ 117,15
Serviço	18.30	Composição	CP-83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	17,00	UN	R\$ 246,13	R\$ 246,13	25,00%	R\$ 307,66	R\$ 5.230,22	1	Frete Única	17,00	R\$ 5.230,22
Serviço	18.31	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	16,00	UN	R\$ 20,41	R\$ 20,41	25,00%	R\$ 25,51	R\$ 408,16	1	Frete Única	16,00	R\$ 408,16
Serviço	18.32	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	177,00	UN	R\$ 24,16	R\$ 24,16	25,00%	R\$ 30,20	R\$ 5.345,40	1	Frete Única	177,00	R\$ 5.345,40
Serviço	18.33	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	668,00	UN	R\$ 15,30	R\$ 15,30	25,00%	R\$ 19,13	R\$ 12.778,84	1	Frete Única	668,00	R\$ 12.778,84
Serviço	18.34	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	32,00	UN	R\$ 19,04	R\$ 19,04	25,00%	R\$ 23,80	R\$ 761,60	1	Frete Única	32,00	R\$ 761,60
Serviço	18.35	SINAPI	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 21,91	R\$ 21,91	25,00%	R\$ 27,39	R\$ 54,78	1	Frete Única	2,00	R\$ 54,78
Serviço	18.36	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	1,00	UN	R\$ 26,52	R\$ 26,52	25,00%	R\$ 33,15	R\$ 33,15	1	Frete Única	1,00	R\$ 33,15
Serviço	18.37	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.346,00	UN	R\$ 9,37	R\$ 9,37	25,00%	R\$ 11,71	R\$ 15.761,66	1	Frete Única	1.346,00	R\$ 15.761,66
Serviço	18.38	SINAPI	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	64,00	UN	R\$ 11,30	R\$ 11,30	25,00%	R\$ 14,13	R\$ 904,32	1	Frete Única	64,00	R\$ 904,32
Serviço	18.39	SINAPI	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 13,95	R\$ 13,95	25,00%	R\$ 17,44	R\$ 69,76	1	Frete Única	4,00	R\$ 69,76
Serviço	18.40	SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	2,00	UN	R\$ 17,37	R\$ 17,37	25,00%	R\$ 21,71	R\$ 43,42	1	Frete Única	2,00	R\$ 43,42
Serviço	18.41	Composição	CP-C2298	TAMPA CEGA EM PVC.	10,00	UN	R\$ 15,36	R\$ 15,36	25,00%	R\$ 19,20	R\$ 192,00	1	Frete Única	10,00	R\$ 192,00
Serviço	18.42	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3.135,12	M	R\$ 3,16	R\$ 3,16	25,00%	R\$ 3,95	R\$ 12.383,72	1	Frete Única	3.135,12	R\$ 12.383,72
Serviço	18.43	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5.823,10	M	R\$ 4,56	R\$ 4,56	25,00%	R\$ 5,70	R\$ 33.191,67	1	Frete Única	5.823,10	R\$ 33.191,67
Serviço	18.44	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.069,50	M	R\$ 7,02	R\$ 7,02	25,00%	R\$ 8,78	R\$ 9.390,21	1	Frete Única	1.069,50	R\$ 9.390,21
Serviço	18.45	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	201,30	M	R\$ 9,79	R\$ 9,79	25,00%	R\$ 12,24	R\$ 2.463,91	1	Frete Única	201,30	R\$ 2.463,91
Serviço	18.46	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	255,00	M	R\$ 17,48	R\$ 17,48	25,00%	R\$ 21,85	R\$ 5.571,75	1	Frete Única	255,00	R\$ 5.571,75
Serviço	18.47	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	108,90	M	R\$ 25,26	R\$ 25,26	25,00%	R\$ 31,58	R\$ 3.439,06	1	Frete Única	108,90	R\$ 3.439,06
Serviço	18.48	SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELÉTRICAILHA OU FERRILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	562,60	M	R\$ 25,35	R\$ 25,35	25,00%	R\$ 31,69	R\$ 17.828,79	1	Frete Única	562,60	R\$ 17.828,79
Serviço	18.49	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	235,40	M	R\$ 161,09	R\$ 161,09	25,00%	R\$ 201,36	R\$ 47.400,14	1	Frete Única	235,40	R\$ 47.400,14
Serviço	18.50	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	47,00	UN	R\$ 51,62	R\$ 51,62	25,00%	R\$ 64,53	R\$ 3.032,91	1	Frete Única	47,00	R\$ 3.032,91
Serviço	18.51	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	84,00	UN	R\$ 40,44	R\$ 40,44	25,00%	R\$ 50,55	R\$ 4.246,20	1	Frete Única	84,00	R\$ 4.246,20
Serviço	18.52	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,00	UN	R\$ 36,13	R\$ 36,13	25,00%	R\$ 45,16	R\$ 541,92	1	Frete Única	12,00	R\$ 541,92
Serviço	18.53	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 54,27	R\$ 54,27	25,00%	R\$ 67,84	R\$ 67,84	1	Frete Única	1,00	R\$ 67,84
Serviço	18.54	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	UN	R\$ 43,09	R\$ 43,09	25,00%	R\$ 53,86	R\$ 484,74	1	Frete Única	9,00	R\$ 484,74
Serviço	18.55	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	11,00	UN	R\$ 64,60	R\$ 64,60	25,00%	R\$ 80,75	R\$ 888,25	1	Frete Única	11,00	R\$ 888,25
Serviço	18.56	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 55,92	R\$ 55,92	25,00%	R\$ 69,90	R\$ 139,80	1	Frete Única	2,00	R\$ 139,80
Serviço	18.57	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	33,00	UN	R\$ 58,50	R\$ 58,50	25,00%	R\$ 73,13	R\$ 2.413,29	1	Frete Única	33,00	R\$ 2.413,29
Serviço	18.58	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	17,00	UN	R\$ 65,97	R\$ 65,97	25,00%	R\$ 82,46	R\$ 1.401,82	1	Frete Única	17,00	R\$ 1.401,82

Serviço	18.59	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R\$ 34,40	R\$ 34,40	25,00%	R\$ 43,00	R\$ 129,00	1	Frete Única	3,00	R\$ 129,00
Serviço	18.60	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 52,52	R\$ 52,52	25,00%	R\$ 65,65	R\$ 262,60	1	Frete Única	4,00	R\$ 262,60
Serviço	18.61	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 70,63	R\$ 70,63	25,00%	R\$ 88,29	R\$ 88,29	1	Frete Única	1,00	R\$ 88,29
Serviço	18.62	SINAPI	91965	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	UN	R\$ 41,81	R\$ 41,81	25,00%	R\$ 52,26	R\$ 261,30	1	Frete Única	5,00	R\$ 261,30
Serviço	18.63	Composição	CP-100910.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	168,00	UN	R\$ 102,10	R\$ 102,10	25,00%	R\$ 127,63	R\$ 21.441,84	1	Frete Única	168,00	R\$ 21.441,84
Serviço	18.64	Composição	41.11.090	LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO	9,00	UN	R\$ 112,14	R\$ 112,14	25,00%	R\$ 140,18	R\$ 1.261,62	1	Frete Única	9,00	R\$ 1.261,62
Serviço	18.65	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	16,00	UN	R\$ 84,44	R\$ 84,44	25,00%	R\$ 105,55	R\$ 1.688,80	1	Frete Única	16,00	R\$ 1.688,80
Serviço	18.66	Composição	55672	PROJETOR FECHADO REFLETOR REPUXADO EM ALUM. ANODIZ. CALENTE PLANA DE CRISTAL TEMP. P/ LÂMPADA VAPORE DE MERCÚRIO DE 400W	5,00	UN	R\$ 640,73	R\$ 640,73	25,00%	R\$ 800,91	R\$ 4.004,55	1	Frete Única	5,00	R\$ 4.004,55
Macrosserviço	19	CLIMATIZAÇÃO									R\$ 39.418,60				
Serviço	19.1	Composição	39.24.173	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	191,44	M	R\$ 24,09	R\$ 24,09	25,00%	R\$ 30,11	R\$ 5.764,26	1	Frete Única	191,44	R\$ 5.764,26
Serviço	19.2	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	39,44	M	R\$ 32,25	R\$ 32,25	25,00%	R\$ 40,31	R\$ 1.589,83	1	Frete Única	39,44	R\$ 1.589,83
Serviço	19.3	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	39,44	M	R\$ 50,64	R\$ 50,64	25,00%	R\$ 63,30	R\$ 2.496,55	1	Frete Única	39,44	R\$ 2.496,55
Serviço	19.4	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	152,00	M	R\$ 63,79	R\$ 63,79	25,00%	R\$ 79,74	R\$ 12.120,48	1	Frete Única	152,00	R\$ 12.120,48
Serviço	19.5	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	152,00	M	R\$ 77,36	R\$ 77,36	25,00%	R\$ 96,70	R\$ 14.698,40	1	Frete Única	152,00	R\$ 14.698,40
Serviço	19.6	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	191,44	M	R\$ 11,49	R\$ 11,49	25,00%	R\$ 14,36	R\$ 2.749,08	1	Frete Única	191,44	R\$ 2.749,08
Macrosserviço	20	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA									R\$ 88.144,99				
Serviço	20.1	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	2,00	UN	R\$ 1.202,76	R\$ 1.202,76	25,00%	R\$ 1.503,45	R\$ 3.006,90	1	Frete Única	2,00	R\$ 3.006,90
Serviço	20.2	SINAPI	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	1,00	UN	R\$ 3.785,14	R\$ 3.785,14	25,00%	R\$ 4.731,43	R\$ 4.731,43	1	Frete Única	1,00	R\$ 4.731,43
Serviço	20.3	Composição	66.20.225	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS	1,00	UN	R\$ 2.077,98	R\$ 2.077,98	25,00%	R\$ 2.597,48	R\$ 2.597,48	1	Frete Única	1,00	R\$ 2.597,48
Serviço	20.4	Composição	66.20.150	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1 U	3,00	UN	R\$ 38,75	R\$ 38,75	25,00%	R\$ 48,44	R\$ 145,32	1	Frete Única	3,00	R\$ 145,32
Serviço	20.5	Composição	69.20.220	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK, 19" X 800 MM	5,00	UN	R\$ 173,22	R\$ 173,22	25,00%	R\$ 216,53	R\$ 1.082,65	1	Frete Única	5,00	R\$ 1.082,65
Serviço	20.6	SINAPI	98305	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	1,00	UN	R\$ 2.806,12	R\$ 2.806,12	25,00%	R\$ 3.507,65	R\$ 3.507,65	1	Frete Única	1,00	R\$ 3.507,65
Serviço	20.7	Composição	66.08.258	PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, COMPATÍVEL COM POE 802.3AF	2,00	UN	R\$ 1.277,27	R\$ 1.277,27	25,00%	R\$ 1.596,59	R\$ 3.193,18	1	Frete Única	2,00	R\$ 3.193,18
Serviço	20.8	Composição	CP4533698416	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	1.804,38	M	R\$ 18,43	R\$ 18,43	25,00%	R\$ 23,04	R\$ 41.572,92	1	Frete Única	1.804,38	R\$ 41.572,92
Serviço	20.9	SINAPI	98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	239,83	M	R\$ 6,79	R\$ 6,79	25,00%	R\$ 8,49	R\$ 2.036,16	1	Frete Única	239,83	R\$ 2.036,16
Serviço	20.10	SINAPI	98287	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	1,03	M	R\$ 1,40	R\$ 1,40	25,00%	R\$ 1,75	R\$ 1,80	1	Frete Única	1,03	R\$ 1,80
Serviço	20.11	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	26,00	UN	R\$ 65,36	R\$ 65,36	25,00%	R\$ 81,70	R\$ 2.124,20	1	Frete Única	26,00	R\$ 2.124,20
Serviço	20.12	Composição	ELE-005	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	11,00	UN	R\$ 63,26	R\$ 63,26	25,00%	R\$ 79,08	R\$ 869,88	1	Frete Única	11,00	R\$ 869,88
Serviço	20.13	Composição	CP-83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	7,00	UN	R\$ 246,13	R\$ 246,13	25,00%	R\$ 307,66	R\$ 2.153,62	1	Frete Única	7,00	R\$ 2.153,62
Serviço	20.14	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	310,17	M	R\$ 14,03	R\$ 14,03	25,00%	R\$ 17,54	R\$ 5.440,38	1	Frete Única	310,17	R\$ 5.440,38
Serviço	20.15	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	54,44	M	R\$ 36,49	R\$ 36,49	25,00%	R\$ 45,61	R\$ 2.483,01	1	Frete Única	54,44	R\$ 2.483,01
Serviço	20.16	Composição	38.21.110	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	81,62	M	R\$ 80,15	R\$ 80,15	25,00%	R\$ 100,19	R\$ 8.177,51	1	Frete Única	81,62	R\$ 8.177,51
Serviço	20.17	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	118,00	UN	R\$ 15,30	R\$ 15,30	25,00%	R\$ 19,13	R\$ 2.257,34	1	Frete Única	118,00	R\$ 2.257,34
Serviço	20.18	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	236,00	UN	R\$ 9,37	R\$ 9,37	25,00%	R\$ 11,71	R\$ 2.763,56	1	Frete Única	236,00	R\$ 2.763,56
Macrosserviço	21	EXAUSTÃO									R\$ 22.433,30				
Serviço	21.1	Composição	62.20.330	COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - ÁREA ATÉ 3.00 M²	1,50	M2	R\$ 10.615,42	R\$ 10.615,42	25,00%	R\$ 13.269,28	R\$ 19.903,92	1	Frete Única	1,50	R\$ 19.903,92
Serviço	21.2	Composição	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	4,00	UN	R\$ 486,24	R\$ 486,24	25,00%	R\$ 607,80	R\$ 2.431,20	1	Frete Única	4,00	R\$ 2.431,20

	Serviço	21.3	Composição	06.96.67 (I)	CHAPÉU CHINÊS P/ DUTO GALV. 35CM BITOLA 22 P/ EXAUSTOR	1,00	UN	R\$ 78,54	R\$ 78,54	25,00%	R\$ 98,18	R\$ 98,18	1	Frete Única	1,00	R\$ 98,18
	Macrosserviço	22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							R\$ 91.905,83				
	Serviço	22.1	SINAPI	96889	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN	R\$ 142,74	R\$ 142,74	25,00%	R\$ 178,43	R\$ 178,43	1	Frete Única	1,00	R\$ 178,43
	Serviço	22.2	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	32,00	UN	R\$ 28,39	R\$ 28,39	25,00%	R\$ 35,49	R\$ 1.135,68	1	Frete Única	32,00	R\$ 1.135,68
	Serviço	22.3	Composição	42.05.380	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA	1,00	UN	R\$ 421,36	R\$ 421,36	25,00%	R\$ 526,70	R\$ 526,70	1	Frete Única	1,00	R\$ 526,70
	Serviço	22.4	SINAPI	96885	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	20,00	UN	R\$ 106,31	R\$ 106,31	25,00%	R\$ 132,89	R\$ 2.657,80	1	Frete Única	20,00	R\$ 2.657,80
	Serviço	22.5	SINAPI	96873	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	90,86	M	R\$ 73,34	R\$ 73,34	25,00%	R\$ 91,68	R\$ 8.330,04	1	Frete Única	90,86	R\$ 8.330,04
	Serviço	22.6	SINAPI	96874	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	416,81	M	R\$ 94,42	R\$ 94,42	25,00%	R\$ 118,03	R\$ 49.196,08	1	Frete Única	416,81	R\$ 49.196,08
	Serviço	22.7	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	12,00	UN	R\$ 49,54	R\$ 49,54	25,00%	R\$ 61,93	R\$ 743,16	1	Frete Única	12,00	R\$ 743,16
	Serviço	22.8	Composição	CP-101663	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	93,00	UN	R\$ 40,11	R\$ 40,11	25,00%	R\$ 50,14	R\$ 4.663,02	1	Frete Única	93,00	R\$ 4.663,02
	Serviço	22.9	SINAPI	104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	21,00	UN	R\$ 37,04	R\$ 37,04	25,00%	R\$ 46,30	R\$ 972,30	1	Frete Única	21,00	R\$ 972,30
	Serviço	22.10	SINAPI	104754	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	21,00	UN	R\$ 35,43	R\$ 35,43	25,00%	R\$ 44,29	R\$ 930,09	1	Frete Única	21,00	R\$ 930,09
	Serviço	22.11	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	20,00	UN	R\$ 29,24	R\$ 29,24	25,00%	R\$ 36,55	R\$ 731,00	1	Frete Única	20,00	R\$ 731,00
	Serviço	22.12	Composição	CP-72263.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	128,00	UN	R\$ 31,08	R\$ 31,08	25,00%	R\$ 38,85	R\$ 4.972,80	1	Frete Única	128,00	R\$ 4.972,80
	Serviço	22.13	Composição	CP-72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	21,00	UN	R\$ 34,08	R\$ 34,08	25,00%	R\$ 42,60	R\$ 894,60	1	Frete Única	21,00	R\$ 894,60
	Serviço	22.14	Composição	42.05.390	PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS DE 16 ATÉ 50 MM²	249,00	UN	R\$ 3,40	R\$ 3,40	25,00%	R\$ 4,25	R\$ 1.058,25	1	Frete Única	249,00	R\$ 1.058,25
	Serviço	22.15	Composição	CP-42.20.190	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPÓSITO, BITOLA DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	40,00	UN	R\$ 84,83	R\$ 84,83	25,00%	R\$ 106,04	R\$ 4.241,60	1	Frete Única	40,00	R\$ 4.241,60
	Serviço	22.16	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	104,26	M	R\$ 22,56	R\$ 22,56	25,00%	R\$ 28,20	R\$ 2.940,13	1	Frete Única	104,26	R\$ 2.940,13
	Serviço	22.17	Composição	42.05.440	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	168,50	M	R\$ 36,72	R\$ 36,72	25,00%	R\$ 45,90	R\$ 7.734,15	1	Frete Única	168,50	R\$ 7.734,15
	Macrosserviço	23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 342.390,99				
	Serviço	23.1	Composição	CP-86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, E = 2,5 CM.	101,68	M2	R\$ 897,24	R\$ 897,24	25,00%	R\$ 1.121,55	R\$ 114.039,20	1	Frete Única	101,68	R\$ 114.039,20
	Serviço	23.2	Composição	CP-S03226.1	ASSENTO EM CONCRETO ARMADO.	16,50	M	R\$ 109,17	R\$ 109,17	25,00%	R\$ 136,46	R\$ 2.251,59	1	Frete Única	16,50	R\$ 2.251,59
	Serviço	23.3	Composição	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	2,00	CJ	R\$ 21.173,95	R\$ 21.173,95	25,00%	R\$ 26.467,44	R\$ 52.934,88	1	Frete Única	2,00	R\$ 52.934,88
	Serviço	23.4	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	9,38	M	R\$ 99,82	R\$ 99,82	25,00%	R\$ 124,78	R\$ 1.170,44	1	Frete Única	9,38	R\$ 1.170,44
	Serviço	23.5	Composição	FNDE72	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	53,00	M	R\$ 282,20	R\$ 282,20	25,00%	R\$ 352,75	R\$ 18.695,75	1	Frete Única	53,00	R\$ 18.695,75
	Serviço	23.6	Composição	FNDE73	BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA	24,00	M	R\$ 688,10	R\$ 688,10	25,00%	R\$ 860,13	R\$ 20.643,12	1	Frete Única	24,00	R\$ 20.643,12
	Serviço	23.7	Composição	FNDE48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	131,25	M2	R\$ 176,52	R\$ 176,52	25,00%	R\$ 220,65	R\$ 28.960,31	1	Frete Única	131,25	R\$ 28.960,31
	Serviço	23.8	Composição	FNDE126	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BIJELIETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTÉTICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	6,00	UN	R\$ 594,43	R\$ 594,43	25,00%	R\$ 743,04	R\$ 4.458,24	1	Frete Única	6,00	R\$ 4.458,24
	Serviço	23.9	Composição	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	53,79	M2	R\$ 817,79	R\$ 817,79	25,00%	R\$ 1.022,24	R\$ 54.986,29	1	Frete Única	53,79	R\$ 54.986,29
	Serviço	23.10	Composição	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	135,80	M	R\$ 146,91	R\$ 146,91	25,00%	R\$ 183,64	R\$ 24.901,58	1	Frete Única	135,80	R\$ 24.901,58
	Serviço	23.11	Composição	FNDE 351	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUFEIRO.	8,45	M	R\$ 146,91	R\$ 146,91	25,00%	R\$ 183,64	R\$ 1.551,76	1	Frete Única	8,45	R\$ 1.551,76
	Serviço	23.12	Composição	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	301,00	UN	R\$ 47,06	R\$ 47,06	25,00%	R\$ 58,83	R\$ 17.707,83	1	Frete Única	301,00	R\$ 17.707,83
	Macrosserviço	24			MURO DE CONTORNO							R\$ 219.939,40				
	Serviço	24.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	29,23	M3	R\$ 44,05	R\$ 44,05	25,00%	R\$ 55,06	R\$ 1.609,40	1	Frete Única	29,23	R\$ 1.609,40
	Serviço	24.2	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	36,54	M2	R\$ 3,48	R\$ 3,48	25,00%	R\$ 4,35	R\$ 158,95	1	Frete Única	36,54	R\$ 158,95
	Serviço	24.3	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 1,26 M³) (CINZA 80 HPI, LARGURA 0,9 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E FUNDAMENTO DE SOLO NÃO REDEFINIDÃO DE NÍVEL)	14,47	M3	R\$ 14,90	R\$ 14,90	25,00%	R\$ 18,63	R\$ 269,58	1	Frete Única	14,47	R\$ 269,58
	Serviço	24.4	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,83	M2	R\$ 43,09	R\$ 43,09	25,00%	R\$ 53,86	R\$ 98,56	1	Frete Única	1,83	R\$ 98,56

Serviço	24.5	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	14,76	M3	R\$ 774,14	R\$ 774,14	25,00%	R\$ 967,68	R\$ 14.282,96	1	Frete Única	14,76	R\$ 14.282,96
Serviço	24.6	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	89,74	M2	R\$ 77,28	R\$ 77,28	25,00%	R\$ 96,60	R\$ 8.668,88	1	Frete Única	89,74	R\$ 8.668,88
Serviço	24.7	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	585,54	KG	R\$ 17,11	R\$ 17,11	25,00%	R\$ 21,39	R\$ 12.524,70	1	Frete Única	585,54	R\$ 12.524,70
Serviço	24.8	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	352,14	KG	R\$ 14,93	R\$ 14,93	25,00%	R\$ 18,66	R\$ 6.570,93	1	Frete Única	352,14	R\$ 6.570,93
Serviço	24.9	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDOÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	95,58	KG	R\$ 17,80	R\$ 17,80	25,00%	R\$ 22,25	R\$ 2.126,66	1	Frete Única	95,58	R\$ 2.126,66
Serviço	24.10	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	14,55	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	25,00%	R\$ 14,39	R\$ 209,37	1	Frete Única	14,55	R\$ 209,37
Serviço	24.11	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	29,22	KG	R\$ 10,81	R\$ 10,81	25,00%	R\$ 13,51	R\$ 394,76	1	Frete Única	29,22	R\$ 394,76
Serviço	24.12	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	104,48	M2	R\$ 58,97	R\$ 58,97	25,00%	R\$ 73,71	R\$ 7.701,22	1	Frete Única	104,48	R\$ 7.701,22
Serviço	24.13	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	174,04	KG	R\$ 14,92	R\$ 14,92	25,00%	R\$ 18,65	R\$ 3.245,85	1	Frete Única	174,04	R\$ 3.245,85
Serviço	24.14	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	294,01	KG	R\$ 11,74	R\$ 11,74	25,00%	R\$ 14,68	R\$ 4.316,07	1	Frete Única	294,01	R\$ 4.316,07
Serviço	24.15	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	4,98	M3	R\$ 700,17	R\$ 700,17	25,00%	R\$ 875,21	R\$ 4.358,55	1	Frete Única	4,98	R\$ 4.358,55
Serviço	24.16	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	40,30	M2	R\$ 43,09	R\$ 43,09	25,00%	R\$ 53,86	R\$ 2.170,56	1	Frete Única	40,30	R\$ 2.170,56
Serviço	24.17	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	163,17	M2	R\$ 58,97	R\$ 58,97	25,00%	R\$ 73,71	R\$ 12.027,26	1	Frete Única	163,17	R\$ 12.027,26
Serviço	24.18	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	541,39	KG	R\$ 13,17	R\$ 13,17	25,00%	R\$ 16,46	R\$ 8.911,28	1	Frete Única	541,39	R\$ 8.911,28
Serviço	24.19	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	3,99	KG	R\$ 11,74	R\$ 11,74	25,00%	R\$ 14,68	R\$ 58,57	1	Frete Única	3,99	R\$ 58,57
Serviço	24.20	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	8,51	KG	R\$ 9,86	R\$ 9,86	25,00%	R\$ 12,33	R\$ 104,93	1	Frete Única	8,51	R\$ 104,93
Serviço	24.21	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	40,21	KG	R\$ 9,54	R\$ 9,54	25,00%	R\$ 11,93	R\$ 479,71	1	Frete Única	40,21	R\$ 479,71
Serviço	24.22	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	202,39	KG	R\$ 14,92	R\$ 14,92	25,00%	R\$ 18,65	R\$ 3.774,57	1	Frete Única	202,39	R\$ 3.774,57
Serviço	24.23	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK<25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	12,09	M3	R\$ 700,28	R\$ 700,28	25,00%	R\$ 875,35	R\$ 10.582,98	1	Frete Única	12,09	R\$ 10.582,98
Serviço	24.24	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	106,81	M2	R\$ 48,26	R\$ 48,26	25,00%	R\$ 60,33	R\$ 6.443,85	1	Frete Única	106,81	R\$ 6.443,85
Serviço	24.25	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	330,60	M2	R\$ 82,63	R\$ 82,63	25,00%	R\$ 103,29	R\$ 34.147,67	1	Frete Única	330,60	R\$ 34.147,67
Serviço	24.26	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BSNAGA. AF_03/2024	171,80	M	R\$ 12,31	R\$ 12,31	25,00%	R\$ 15,39	R\$ 2.644,00	1	Frete Única	171,80	R\$ 2.644,00
Serviço	24.27	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	330,60	M2	R\$ 5,02	R\$ 5,02	25,00%	R\$ 6,28	R\$ 2.076,17	1	Frete Única	330,60	R\$ 2.076,17
Serviço	24.28	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	330,60	M2	R\$ 7,63	R\$ 7,63	25,00%	R\$ 9,54	R\$ 3.153,92	1	Frete Única	330,60	R\$ 3.153,92
Serviço	24.29	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	661,20	M2	R\$ 46,40	R\$ 46,40	25,00%	R\$ 58,00	R\$ 38.349,60	1	Frete Única	661,20	R\$ 38.349,60
Serviço	24.30	Composição	CP-S03410	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	177,70	M	R\$ 65,16	R\$ 65,16	25,00%	R\$ 81,45	R\$ 14.473,67	1	Frete Única	177,70	R\$ 14.473,67
Serviço	24.31	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	661,20	M2	R\$ 16,94	R\$ 16,94	25,00%	R\$ 21,18	R\$ 14.004,22	1	Frete Única	661,20	R\$ 14.004,22
Macrosserviço	25	SERVIÇOS FINAIS									R\$ 6.053,22				
Serviço	25.1	Composição	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	1.798,30	M2	R\$ 2,25	R\$ 2,25	25,00%	R\$ 2,81	R\$ 5.053,22	1	Frete Única	1.798,30	R\$ 5.053,22
														Total:	R\$ 6.084.162,29
														Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00